

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
KOSZTORYS:					
1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ GRUPA ROBÓT CPV-45100000-8					
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy wyznaczaniu trasy drogim punktów głównych trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym wraz w wykonaniem powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. (w.g. planu sytuacyjnego) 1.035	km km	 1.035	
				RAZEM	1.035
2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ROBOTY ZIEMNE GRUPA ROBÓT CPV-45111200-0					
2 d.2	KNR 2-01 0206-04 0214-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 4 km 112.90	m ³ m ³	 112.900	
				RAZEM	112.900
3 d.2	KNR 2-01 0235-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II Nasypy. Obmiar wg. tabeli robót ziemnych. Wykorzystać materiał z wykopów. SST D-02.03.01. 89.50	m ³ m ³	 89.500	
				RAZEM	89.500
4 d.2	KNR 2-31 0102-05 0102-06	Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV - 40 cm głębokości koryta 4437.80+87.60	m ² m ²	 4525.400	
				RAZEM	4525.400
5 d.2	KNR 2-31 0103-05	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI poz.4	m ² m ²	 4525.400	
				RAZEM	4525.400
3 FUNDAMENTOWANIE DRÓG GRUPA ROBÓT CPV-45233320-8					
6 d.3	KNR 2-31 0114-05 0114-06 analogia	Podbudowa zasadnicza – kruszywo naturalne niezwiązane C50/30 stabilizowane mechanicznie 0/63 mm gr. po zagęszczeniu 30 cm 4437.80+87.60	m ² m ²	 4525.400	
				RAZEM	4525.400
7 d.3	KNNR 6 1005-07	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0, 80 kg/m2 przed ułożeniem warstwy 4437.80+87.60	m ² m ²	 4525.400	
				RAZEM	4525.400
8 d.3	KNNR 6 0308-02	Warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC 16W gr. 5 cm 4308.50+85.10	m ² m ²	 4393.600	
				RAZEM	4393.600
9 d.3	KNNR 6 1005-07	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0, 30 kg/m2 przed ułożeniem warstwy 4308.50+85.10	m ² m ²	 4393.600	
				RAZEM	4393.600
10 d.3	KNNR 6 0309-02	Warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC 11S gr. 4 cm na: 4183.10+82.60	m ² m ²	 4265.700	
				RAZEM	4265.700
4 POBOCZE GRUPA ROBÓT CPV-45233320-8					
11 d.4	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z pospółki niesortowanej 0/63 mm- warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 1558.70	m ² m ²	 1558.700	
				RAZEM	1558.700
5 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I TOWARZYSZĄCE					
12 d.5	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm 5	szt. szt.	 5.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	5.000
13 d.5	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu, ostrzegawczych,in formacyjnych o pow. do 0.3 m2 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
14 d.5	S-219 1400-06	Rury ochronne (osłonowe) AROT 110 mm 26	m m	26.000	
				RAZEM	26.000
15 d.5	S-219 1400-06	Rury ochronne (osłonowe) do kabli energetycznych 10	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
16 d.5	KNR 2-31 1406-04 analogia	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
17 d.5	kalk. własna	Wznowienie geodezyjne działek/ punktów geodezyjnych 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
18 d.5	kalk. własna	Wykonanie mapy do celów projektowych 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
19 d.5	kalk. własna	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie zgłosze- nia robót/pozwolenia na budowę w Starostwie Nidzickim 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000