TABELA MONTAŻOWA
LINII KABLOWYCH nN oświetlenia drogowego

Terespol ul. Sportowa i ul. Łąkowa
Inwestor: **Gmina Miast Terespol**

Tab. Nr 1

Lp.	ADRESY			DŁUGOŚĆ KABLA										APARATURA																								RURY						
				Całkowita				Wprowadzenie																														Ziemia						
		Początek kabla	Koniec kabla	Nr obwodu / Adres odcinka	Proj. YAKY 4 x 70	Proj. YAKY 4 x 25	Długość trasy kabla	Do Tablicy Bezpiecznikowej TB	Słupa oświetleniowego	do słupa linii nn	do złącza kablowego	Długość zapasów kabla	wężykowanie - 3%	Szafa oświetleniowa SzO	Rozłącznik - bezpiecznik listwowe RBK-00	Lz-35	FR-40A	Wkładka WT-00/16A	Opaski kablowe	Słup metalowy h = 6 m	Oprawa LED 30 W	Fundament betonowy	Wysięgnik 1-ram 1/1	Złącze IZK - 01 bezpiecznikowe	Złącze IZK - 02 fazowe	Złącze IZK - 03 zerowe	Wył. Różnic.pradowy 25/0.03A	S 303C/16A	S 301B/10 A	S301C/ 4A	Końcówkia kablowa KA 35	Rurka instal.RL32	Uchwyty do RL	Przewód YDY 3 x 2.5 mm²	Tabliczka opisowa pola	Tabliczka opisowa na złącze/SzO	Folia niebieska	DVK 75 (m)	SRS 75 (m)	A 35 PS	BE-75[m]	Płaskownik FeZn 25x4mm²	M10x25+N+2PO+PS(ocynk)	Pręt 18mm dł. 3m
1	K1	Proj. ZK-s9/1/1A-1	Proj. SzO	**K1**	4		1				2	1	0	1	1	1	1	3											3		8	2	3	5	1	1	0	0		1				
2	1L	Proj. SzO	Proj. słup nr 1/L1	**1/L1**		42	35		2		1	3	1			1			3	1	1	1	1	1	1	1	1			1	6			5	2		14	4		1		35	2	3
3		Proj. słup nr 1/L1	Proj. słup nr 1/L2	**1/L2**		28	24		2			2	1						2	1	1	1	1	1	1	1				1	6			5	2		9	4		1		24		
4		Proj. słup nr 1/L2	Proj. słup nr 1/L3	**1/L3**		29	24		2			2	1						2	1	1	1	1	1	1	1				1	6			5	2		10	4		1		24	2	3
5		Proj. słup nr 1/L3	Proj. słup nr 1/L4	**1/L4**		27	22		2			2	1						2	1	1	1	1	1	1	1				1	6			5	2		9	0	5	1		22		
6		Proj. słup nr 1/L4	Proj. słup nr 1/L5	**1/L5**		36	32		2			2	1						3	1	1	1	1	1	1	1				1	6			5	2		13	5		1		32	2	3
7		Proj. słup nr 1/L5	Proj. słup nr 1/L6	**1/L6**		26	21		2			2	1						2	1	1	1	1	1	1	1				1	6			5	2		8	4	5	1		21		
8		Proj. słup nr 1/L6	Proj. słup nr 1/L7	**1/L7**		28	23		2			2	1						2	1	1	1	1	1	1	1				1	6			5	2		9	8		1		23	2	3
9		Proj. słup nr 1/L7	Proj. słup nr 1/L8	**1/L8**		29	24		2			2	1						2	1	1	1	1	1	1	1				1	6			5	2		10	10		1		24		
10		Proj. słup nr 1/L8	Proj. słup nr 1/L9	**1/L9**		36	32		2			2	1						3	1	1	1	1	1	1	1				1	6			5	2		13	9		1		32	2	3
11		Proj. słup nr 1/L9	Proj. słup nr 1/L10	**1/L10**		30	25		2			2	1						3	1	1	1	1	1	1	1				1	6			5	2		10	4	9	1		25		
12		Proj. słup nr 1/L10	Proj. słup nr 1/L11	**1/L11**		27	22		2			2	1						2	1	1	1	1	1	1	1				1	6			5	2		9	0		1		22	2	3
		Proj. słup nr 1/L11	Proj. słup nr 1/L12	**1/L12**		34	30		2			2	1						3	1	1	1	1	1	1	1				1	6			5	2		12			1		30		
		Proj. słup nr 1/L12	Proj. słup nr 1/L13	**1/L13**		32	27		2			2	1						3	1	1	1	1	1	1	1				1	6			5	2		11			1		27		
12		Proj. słup nr 1/L13	Proj. słup nr 1/L4	**1/L14**		27	22		2			2	1						2	1	1	1	1	1	1	1				1	6			5	2		9	0		1		22	2	3
		RAZEM L1				**429**	**362**	**0**											**36**	**14**	**14**	**14**	**14**	**14**	**14**	**14**												52	19					
1	L2	Proj. SzO	Proj. słup nr 2/L1	**2/L1**		30	25		2			3	1			1			2	1	1	1	1	1	1	1	1		3	1	6	2	3	5	2		145	0		1		25		
2		Proj. SzO	Proj. słup nr 2/L2	**2/L2**		25	20		2			2	1						2	1	1	1	1	1	1	1				1	6			5	2		8	0		1		20	2	3
3		Proj. słup nr 2/L2	Proj. słup nr 2/L3	**2/L3**		24	20		2			2	1						2	1	1	1	1	1	1	1				1	6			5	2		8	4		1		20		
4		Proj. słup nr 2/L3	Proj. słup nr 2/L4	**2/L4**		28	24		2			2	1						2	1	1	1	1	1	1	1				1	6			5	2		9	4		1		24	2	3
5		Proj. słup nr 2/L4	Proj. słup nr 2/L5	**2/L5**		29	24		2			2	1						2	1	1	1	1	1	1	1				1	6			5	2		10	4		1		24		
6		Proj. słup nr 2/L5	Proj. słup nr 2/L6	**2/L6**		27	23		2			2	1						2	1	1	1	1	1	1	1				1	6			5	2		9	4		1		23	2	3
7		Proj. słup nr 2/L6	Proj. słup nr 2/L7	**2/L7**		27	23		2			2	1						2	1	1	1	1	1	1	1				1	6			5	2		9	4		1		23		
		Proj. słup nr 2/L7	Proj. słup nr 2/L8	**2/L8**		27	23		2			2	1						2	1	1	1	1	1	1	1				1	6			5	2		9	4		1		23	2	3
		Proj. słup nr 2/L8	Proj. słup nr 2/L9	**2/L9**		28	24		2			2	1						2	1	1	1	1	1	1	1				1	6			5	2		9	4		1		24		
		Proj. słup nr 2/L9	Proj. słup nr 2/L10	**2/L10**		28	23		2			2	1						2	1	1	1	1	1	1	1				1	6			5	2		9	4		1		23	2	3
		Proj. słup nr 2/L10	Proj. słup nr 2/L10/1	**2/L10/1**		31	27		2			2	1						3	1	1	1	1	1	1	1				1	6			5	2		11	4		1		27		
		Proj. słup nr 2/L10	Proj. słup nr 2/L11	**2/L11**		24	19		2			2	1						2	1	1	1	1	1	1	1				1	6			5	2		8	4		1		19	2	3
		Proj. słup nr 2/L11	Proj. słup nr 2/L12	**2/L12**		30	25		2			2	1						3	1	1	1	1	1	1	1				1	6			5	2		10	4		1		25		
		Proj. słup nr 2/L12	Proj. słup nr 2/L13	**2/L13**		26	21		2			2	1						2	1	1	1	1	1	1	1				1	6			5	2		8	4		1		21	2	3
		Proj. słup nr 2/L13	Proj. słup nr 2/L14	**2/L14**		31	26		2			2	1						3	1	1	1	1	1	1	1				1	6			5	2		10	4		1		26		
		Proj. słup nr 2/L14	Proj. słup nr 1/L8	**1/2/L8**		30	25		2			2	1						3												6			5	2		10	4		1		25	2	3
		RAZEM L2				**445**	**368**	**0**	**32**										**37**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**																		
					m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	szt	szt	szt	szt	szt	szt	szt	szt	szt	szt	szt	szt	szt	szt	szt	szt	szt	szt	szt	szt	szt	szt	szt	m2	szt	szt	szt	szt	szt	szt	szt
			ŁĄCZNIE		**4**	**874**	**730**	**0**						**1**	**1**	**3**	**1**	**3**	**73**	**29**	**29**	**29**	**29**	**29**	**29**	**29**	**2**	**0**	**6**	**29**	**188**	**4**	**6**	**155**	**61**	**1**	**427**	**160**	**38**	**31**	**0**	**729**	**30**	**45**

Uwaga: 1. Ilość piasku, foli, oznaczników, końcówek kablowych itp. podano w kosztorysie.

2. Zapasy kabla przy: stacji,słupie i złączu - 2.5m, przy przepuście - 2×1.5m, przy mufie -1m