



INFORMACJE OGÓLNE

1. ROBOTY BUDOWLANE NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI, WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
2. BRAK WSKAZANIA NA RYSUNKU TECHNICZNYM ELEMENTÓW, KTÓREGO ZASTOSOWANIE WYNIKA ZE ZNANYCH LUB POWSZECHNIE PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE SZTUKI BUDOWLANEJ NIE ZWALNIA WYKONAWCY Z KONIECZNOŚCI SKALKULOWANIA I ZASTOSOWANIA TAKIEGO ELEMENTU W POROZUMIENIU I ZA ZGODĄ PROJEKTANTA ORAZ INWESTORA;
3. WSZYSTKIE ELEMENTY PROJEKTOWE NALEŻY ROZPATRYWAĆ W DOKUMENTACJI W KONTEKŚCIE WSZYSTKICH RYSUNKÓW, KTÓRE DO TEGO ELEMENTU SIĘ ODNOŚĄ Z UWZGLĘDNIENIEM WSZYSTKICH OPISÓW TECHNICZNYCH I ZASAD SZTUKI BUDOWLANEJ;
4. W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM I POZOSTAŁYMI OPRACOWANAMI BRANŻOWYMI ORAZ STANEM ISTNIEJĄCYM NALEŻY WYJAŚNIĆ I UZGODNIĆ Z PROJEKTEM;
5. WSZYSTKIE MATERIAŁY WYKORZYSTANE W PROJEKCIE, ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I URZĄDZENIA MUSZĄ ODPOWIEDAĆ NORMOM BEZPIECZEŃSTWA PPOŻ. I BHP; POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATESTY I APROBATY DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE I UŻYTKOWANIU ZGODNYM Z FUNKCJĄ OBIEKTU;
6. UWAGI I OPISY W CZĘŚCI OPISOWEJ PROJEKTU SĄ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.

- WSZYSTKIE ZAINSTALOWANE URZĄDZENIA I MATERIAŁY MUSZĄ POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATESTY I DOPUSZCZENIA
- INSTALACJĘ WODY NALEŻY WYPOSAŻYĆ W LICZNIK WODY ZIMNEJ ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM. MONTAŻ WG. WYTYCZNYCH PRODUCENTA LICZNIKA.
- ZASADNOŚĆ STOSOWANIA ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWYCH WG. OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW ORAZ ARANŻACJI LOKALU.
- ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z INNYMI BRANŻAMI ORAZ OPISEM TECHNICZNYM.
- WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE WYMAGAJĄ PISEMNEJ ZGODY PROJEKTANTA.

UWAGI:
 NALEŻY ZAPEWNIĆ MOŻLIWOŚĆ ODWADNIANIA INSTALACJI WODY ZIMNEJ W NAJNIŻSZYM PUNKCIE.

PRZY KAŻDYM Z PIONÓW WODY ZIMEJ, CIEPŁEJ ORAZ CYRKULACJI NALEŻY ZAMONTOWAĆ ZAWÓR ODCINAJĄCY.

- LEGENDA:**
- (W4) — PION INSTALACJI WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ ORAZ CYRKULACJI Z ZAWOREM ODCINAJĄCYM
 - (K4) — PION NAWIETRZAJĄCY INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ POPROWADZONY NA DACH
 - (H1) — PION INSTALACJI WODY HYDRANTOWEJ
 - ↗ — PION INSTALACJI GÓRA/DÓŁ
 - (red) — INSTALACJA WODY CIEPŁEJ
 - (blue) — INSTALACJA WODY ZIMNEJ
 - (blue dashed) — INSTALACJA WODY ZIMNEJ HYDRANTOWEJ
 - (orange) — PROJ. KANALIZACJA SANITARNA W BRUZZACH ŚCIENNYCH
 - (green) — PROJ. KANALIZACJA SANITARNA POD POSADZKĄ
 - (magenta dashed) — ISTN. KANALIZACJA SANITARNA NA ŚCIANACH BUDYNKU
 - (magenta solid) — ISTN. KANALIZACJA SANITARNA POD POSADZKĄ
 - ⊗ — WPUST KANALIZACYJNY Z ZAWOREM ANTYZAPACHOWYM

INWESTOR: GMINA DOBRZEŃ WIELKI UL. NAMYŚLÓWSKA 44 46-081 DOBRZEŃ WIELKI		ADRES BUDOWY: UL. 1 MAJAJA 6A, 46-082 KUP NAZWA I NUMER JEDNOSTKI EVIDENCYJNEJ: 162003 2 DOBRZEŃ WIELKI NAZWA I NUMER OBRĘBU EVIDENCYJNEGO: 0006 KUP NUMER CZYTAK 78955 AR 1 IDENTYFIKATOR: 162003 2 0006 AR 1 78955	
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY CZĘŚCI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA PRZEDSZKOLE			
PROJEKTANCI: PRACOWNIA PROJEKTOWA MAGDALENA WÓJCIECH	UPRAWNIENIA: PRACOWNIA BUDOWLANA DO PROJEKTOWANIA I WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI SANITARNEJ NUMER UPRAWNIENIA: 01/2019/2019	PCCOPS:	
PROJEKTANT OPRACOWAŃ: INSTALACJE SANITARNE PRACOWNIA PROJEKTOWA MAGDALENA WÓJCIECH	UPRAWNIENIA: PRACOWNIA BUDOWLANA DO PROJEKTOWANIA I WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI SANITARNEJ NUMER UPRAWNIENIA: 01/2019/2019		
OPRACOWAŁ: INSTALACJE SANITARNE BARTOŚ ANJOWICZ	STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY	DATA: 28 KWIECIEŃ 2023R	SKALA: 1:50
TYTUŁ RYSUNKU: INSTALACJA WOD-KAN - PIĘTRO		NR RYSUNKU: IS-02	

