

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45320000-6 Roboty izolacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Instalacja i c.w.u. w KPP Płońsk
ADRES INWESTYCJI : Płońsk , ul. 1 Maja 3
INWESTOR : KWP z/s w Radomiu
ADRES INWESTORA : 26-600 Radom ul. 11 Listopada 37/59

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wiesław Mandecki
DATA OPRACOWANIA : Luty 2021r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Luty 2021r.

Data zatwierdzenia

SPECJALISTA
Wydziału Inwestycji i Remontów
KWP z siedzibą w Radomiu
Wiesław Mandecki
oprac. bud. Nr UAN-II-K-8386/117/87

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Dostawa i montaż zestawów solarnych - projekt i wykonanie					
1	KNNR 8 0128-05	Demontaż kompletnego urządzenia do podgrzewania wody (bojlera)	kpl.		
		8,0	kpl.	8,000	
				RAZEM	8,000
2	KNR-W 4- 02 0118-02	Wstawienie trójnika z tworzyw sztucznych o śr. 20 mm o połączeniach zgrzewanych	szt.		
		86,0	szt.	86,000	
				RAZEM	86,000
3	KNNR 4 0132-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm - przed bateriami	szt.		
		86,0	szt.	86,000	
				RAZEM	86,000
4	KNNR 8 0116-02	Wstawienie zaworu przelotowego o śr. 25 mm	szt		
		6,0	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
5	KNNR 8 0116-02	Wstawienie zaworu przelotowego o śr. 32 mm	szt		
		4,0	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
6	KNR 4-02 0121-03	Wymiana baterii natryskowej ściennej z sitkiem i rurą natryskową	szt.		
		5,0	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
7	KNNR 4 0112-02	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		65,00	m	65,000	
				RAZEM	65,000
8	KNNR 4 0112-02	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		56,50	m	56,500	
				RAZEM	56,500
9	KNNR 4 0112-03	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		59,00	m	59,000	
				RAZEM	59,000
10	KNNR 4 0128-02	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m		
		180,50	m	180,500	
				RAZEM	180,500
11	KNNR 4 0127-01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)	prob.		
		1,0	prob.	1,000	
				RAZEM	1,000
12	KNR 0-34 0101-11	Izolacja rurociągów śr. 28-48 mm otulinami - jednowarstwowymi	m		
		180,50	m	180,500	
				RAZEM	180,500