

**GMINA SANDOMIERZ**  
27-600 Sandomierz, Plac Poniatowskiego 3  
NIP 864-17-51-939, Regon 830409927

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1605 ze zm.) zwanej dalej upzp, na zadanie – realizacja robót budowlanych pn.: „**Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Sandomierza**”.

## **WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Zamawiający Gmina Sandomierz działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1, 5 i 7 upzp, w odpowiedzi na wniosek Wykonawcy o wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) udziela wyjaśnień i dokonuje zmiany zapisów treści SWZ jn:

### **Pytanie nr 1:**

„Zgodnie z projektem umowy materiały takie jak: kostka brukowa, krawężniki, oporniki należy zdemontować i odwieźć na miejsce wskazane przez Zamawiającego. Prosimy o potwierdzenie czy w wycenie należy uwzględnić odwóz krawężników oraz obrzeży czy zakres obejmuje tylko mechaniczną rozbiórkę?”

### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że istniejące nawierzchnie z kostki betonowej należy rozebrać w sposób nie powodujący uszkodzeń rozbieranego materiału, ułożyć na paletach, zabezpieczyć w celu transportu i przewieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego (na terenie miasta).

Zamawiający nie wymaga ręcznej rozbiórki krawężników i oporników – nie planuje tych materiałów zatrzymywać i wykorzystywać do ponownego użycia.

### **Pytanie nr 2:**

„Według dołączonych dokumentacji należy odtworzyć istniejącą zielen (rozłożyć humus oraz obsiać trawą). W dołączonych przedmiarach takie pozycje nie występują. Prosimy o potwierdzenie czy w wycenie należy uwzględnić powyższe roboty?”

### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że rozłożenie ziemi urodzajnej i obsiew mieszanką traw należy przewidzieć jedynie w tych miejscach gdzie na skutek wykonywanych robót znajdzie konieczność przywrócenia stanu istniejącego, tj. zieleni.

### **Pytanie nr 3:**

„Czy na wszystkich drogach objętych postępowaniem należy wymienić wpusty deszczowe na nowe?”

### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że zgodnie z dok. projektową należy dokonać wymiany wszystkich istniejących wpustów deszczowych na nowe. W wycenie należy przewidzieć wymianę kratki ściekowej na kratkę z rygłem i zamkiem oraz wymianę pierścienia odciążającego (wpust ściekowy uliczny klasy D400 o wymiarach 420x620mm).

W przypadku ulicy Staromiejskiej i Słonecznej na planie sytuacyjnym branży instalacyjnej (kanalizacja deszczowa) wskazano lokalizacje w których przewidziano wymianę i budowę nowych wpustów deszczowych wraz ze studzienkami. Wszystkie pozostałe wpusty poza wyżej wymienionymi na ulicy Słonecznej i Staromiejskiej podlegają wymianie na nowe w zakresie kratki ściekowej i pierścienia odciążającego.

**Pytanie nr 4:**

„Prosimy o potwierdzenie kategorii ruchu KR1-2 dla wszystkich dróg objętych postępowaniem”.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że konstrukcję należy przyjąć wg założeń dokumentacji projektowej.

**Pytanie nr 5:**

„Prosimy o określenie czy oznakowanie poziome należy wykonać w technologii cienko czy grubowarstwowej?”

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że przejścia dla pieszych oraz linie zatrzymań należy wykonać jako oznakowanie grubowarstwowe. Pozostałe linie i znaki (np. stanowiska postojowe) – jako oznakowanie cienkowarstwowe.

**Pytanie nr 6:**

„Prosimy o dołączenie Projektów stałej organizacji ruchu dla wszystkich dróg objętych postępowaniem”.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że udostępnia projekty stałej organizacji ruchu dla dróg objętych postępowaniem.

**Pytanie nr 7:**

„Według dołączonych dokumentacji dla napraw lokalnych warstwę podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem grubości 25cm należy wykonać o wytrzymałości C3/4, a według przedmiarów jest to stabilizacja C1,5/2. Prosimy o potwierdzenie jakiej wytrzymałości stabilizację uwzględnić w wycenie?”

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że dla napraw lokalnych warstwę podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem grubości 25cm należy wykonać o parametrach wskazanych w dokumentacji projektowej, tj. o wytrzymałości C<sub>3/4</sub>.

**Pytanie nr 8:**

„Czy wycenie remontu ul. Puławiaków w Sandomierzu nie należy uwzględnić montażu tablicy informacyjnej?”

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że w wycenie dotyczącej modernizacji wszystkich dróg wystarczy uwzględnić montaż tylko jednej tablicy informacyjnej. Miejsce ustawienia tablicy Zamawiający wskaże na etapie realizacji robót.

**Pytanie nr 9:**

„Dotyczy remontu ul. A. Frycza-Modrzewskiego w Sandomierzu. W związku z rozbieżnością pomiędzy przekrojem charakterystycznym, a przedmiarem prosimy o określenie czy w wycenie należy uwzględnić wyrównanie mieszanką bitumiczną grubości 5cm 125kg/m<sup>2</sup> czy grubości 4cm 100kg/m<sup>2</sup>?”

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że w wycenie należy uwzględnić wyrównanie nawierzchni mieszanką bitumiczną w ilości 100kg/m<sup>2</sup> (średnio).

**Pytanie nr 10:**

„Czy Zamawiający dopuści wykonanie kanalizacji deszczowej z rur o karbowanej ścianie zewnętrznej przy zachowaniu sztywności obwodowej SN8?”

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że dopuszcza wykonanie kanalizacji deszczowej z rur o karbowanej ścianie zewnętrznej przy zachowaniu sztywności obwodowej min. SN8

**Pytanie nr 11:**

„Czy w wycenie należy uwzględnić zabezpieczenie istniejących sieci? Jeśli tak prosimy o wskazanie ilości?”.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że zamówieniem objęte są roboty o charakterze remontowym (nakładki nawierzchni bitumicznych), które nie wiążą się z koniecznością zabezpieczenia sieci. W przypadku ulicy Staromiejskiej konieczne może być zabezpieczenie istniejących sieci (dotyczy wyłącznie przewodów elektroenergetycznych oraz gazowych) w związku z przebudową kanalizacji deszczowej. Ilości należy szacować wg załączonej dokumentacji (mapa załączona przy projekcie ul. Słonecznej/Staromiejskiej).

**Pytanie nr 12:**

„Czy w wycenie należy uwzględnić wzmocnienie gruntu pod chodnikami dodatkową stabilizacją lub zwiększoną grubością warstwy z kruszywa jeżeli podłożenie nie osiągnie 80 MPa? Prosimy o wskazanie ilości?”.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że w wycenie nie należy uwzględniać konieczności wzmocnienia podłoża pod chodnikami na potrzeby osiągnięcia nośności 80 MPa. Minimalną wartość nośności podłoża pod chodnikiem określa się na poziomie 50 MPa.

Ponadto Zamawiający informuje że:

- zmianie ulegają zapisy treści SWZ tj. zał. nr 9 do SWZ - Dokumentacja techniczna. Zmiana polega na dodaniu załącznika pn. „Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla dróg gminnych realizowanych w ramach zadania pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Sandomierza”.

W załączeniu do wyjaśnień i zmiany zapisów treści SWZ - zał. nr 9 do SWZ – Dokumentacja techniczna po zmianach z dn. 17.06.2024r.

**Zmiany treści SWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców. Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.**

**Burmistrz Sandomierza**

*Paweł Niedzwiedz*

**INSPEKTOR**  
*MiG*  
**Magdalena Zioto**

**KIEROWNIK REFERATU**  
**17.06.2024**  
**mgr Joanna Pawelczyk**