

**PRZEDMIAR ROBÓT APM-21-000**

CPV:

Nazwa robót: Przygotowanie terenu pod budowę wiaty na boisku OSiR  
Lokalizacja: Czarnków, działka nr 33

PRZEDMIAR APM-21-000		Strona 1			09-09-2021	
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYKAL-NET	IŁOŚĆ
<b>1 Roboty rozbiórkowe - ogrodzenie</b>						
1	1	KNR 225-03-12-03-00	Rozbiórka bram z siatki w ramach stalowych ze słupkami stalowymi - analogia - rozbiórka odcinka ogrodzenia o dł. 9 mb od strony ścieżki rowerowej	m <sup>2</sup>		36,000
1	2	KNR 401-02-12-03-00	Rozbiórka elementów betonowych zbrojonych - rozbiórka cokołu wraz z fundamentem	m <sup>3</sup>		2,565
1	3	KNR 401-01-08-19-00	Wywóz gruzu żwirobotonowego samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		2,565
1	4	KNR 401-01-08-20-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km - krotność 40	m <sup>3</sup>		2,565
1	6	CEN 000-00-00-00-00	Kalkulacja indywidualna. Utylizacja gruzu - opłata za wysypisko	m <sup>3</sup>		2,565
1	7	CEN 401-01-05-01-00	Zasypanie wykopów z przetrztem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem w gruncie kategorii 1-2	m <sup>3</sup>		2,160
<b>2 Ogrodzenie z siatki stalowej ocynkowanej o oczkach 60x60 mm, drut gr. 3,5 mm na słupkach stalowych ocynkowanych fi 76mm</b>						
2	5	KNR 201-03-17-02-00	Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i głęb do 1,5 m w gruncie suchym kat 3-4 - wykop pod fundament cokołu	m <sup>3</sup>		4,128
2	6	KNKB 002-02-10-02-00	Zbrojenie element konstr budynków prętami żebrów do fi 14 - zbrojenie cokołu	Mg		0,073
2	7	KNKB 002-02-10-01-00	Zbrojenie element konstr budynków prętami gładkimi do fi 14 - zbrojenie cokołu	Mg		0,013
2	8	KNR 202-18-01-02-00	Analogia: Cokół betonowy 0,30x0,15 m na fundamencie 0,30x0,80 m	metr		17,200
2	10	KNR 223-04-01-01-00	Ogrodzenie z siatki na słupkach z rur fi76mm, gr. ścianki 3,6 mm wys 3 m	metr		17,200
2	11	KNR 223-04-01-02-00	Ogrodzenie z siatki na słupkach z rur fi76mm, gr. ścianki 3,6 mm - dodatek za 1 m wys.	metr		17,200
2	12	KNR 223-04-02-04-00	Montaż furtki stalowej ocynkowanej 1,0x2,0 m z boku przęsła	szt		1,000
<b>3 Roboty rozbiórkowe - miejsce na ławki</b>						
3	1	KNR 231-08-14-01-00	Rozebranie obrzeża 6x20 cm na podsypce piaskowej	metr		19,000
3	2	KNR 231-08-05-03-00	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki nieregularnej wys 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>		12,000
3	3	KNR 231-08-18-01-00	Rozebranie poręczy ochronnych rurowych	metr		12,000
3	4	CEN 000-00-00-00-00	Kalkulacja indywidualna. Demontaż ławek, stojaków rowerowych, kosza na śmieci. Transport do magazynu zdemontowanych ławek, stojaków rowerowych, kosza na śmieci, zabezpieczonej na palecie kostki betonowej wraz z obrzeżami.	szt		1,000
3	5	CEN 001-03-13-01-00	Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat 1/3	m <sup>2</sup>		13,546
3	6	CEN 001-04-15-01-01	Humusowanie skarp od 1 m z obsianiem grub humusu 5 cm	m <sup>2</sup>		13,546
<b>4 Dojście do terenu wiaty</b>						
4	1	KNR 231-01-01-01-00	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer jezdni głęb 20 cm w gruncie kat 1/4	m <sup>2</sup>		31,000
4	3	KNR 231-01-14-05-00	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego grub 15 cm	m <sup>2</sup>		31,000
4	4	KNR 231-01-14-07-00	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego grub 8 cm	m <sup>2</sup>		31,000
4	5	KNR 231-04-02-03-00	Ława pod krawężnik betonowa zwykła	m <sup>3</sup>		1,320
4	6	KNR 231-04-07-01-00	Obrzeże betonowe 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	metr		32,720

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
4	7	KNR 231-07-01-03-00	Montaż poręczy ochronnych z demontażu	metr	6,000