

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia dostawa i montaż klimatyzatorów typu multi split o mocy min. jednostki zewnętrznej równej 6,8 kW w KPP w Siemiatyczach. Jednostki wewnętrzne, każda o min. mocy 2,5kW należy zamontować w pomieszczeniach biurowych Komendanta, Zastępcy Komendanta i w Sekretariacie. Jednostkę zewnętrzną należy zamontować na tarasie. Dla montowanych klimatyzatorów należy doprowadzić zasilanie elektryczne z najbliższej rozdzielni elektrycznej oraz wykonać przebicie przez ściany. Instalacje prowadzone po ścianach wewnętrznych należy zakryć korytkami PCV. Instalację odprowadzenia skroplin poprowadzić na zewnątrz budynku. Przez okres gwarancji tj. 3 lata należy prowadzić serwis klimatyzatora przynajmniej raz w roku.