

## Specyfikacja robót

Przedmiotem zapytania jest wykonanie przewiertów sterowanych z rur PE przy budowie sieci kanalizacyjnej w miejscowości Paterek ul. Wyzwolenia w przybliżonych ilościach:

- $\phi$  200 grawitacyjna PE – 1000 m
- $\phi$  110 kanalizacja tłoczna z rur PE – 450 m
- $\phi$  63 kanalizacja tłoczna z rur PE – 200 m

Termin wykonania zamówienia: **luty - kwiecień 2025 r.**

Gwarancja – 60 miesięcy.

W ofercie powinny być uwzględnione następujące roboty:

1. Wykonanie przewiertów z rur PE:  $\phi$  200,  $\phi$  110,  $\phi$  63,
2. Wykonanie połączeń rur poprzez zgrzewanie doczołowe,
3. Utylizacja nadmiaru bentonitu powstałego po przewiercie,
4. Inspekcja kamerą.

Po stronie Zamawiającego leży:

1. Uzyskanie zgody na zajęcie pasa drogowego wraz z projektem organizacji ruchu,
2. Wykonanie wykopów startowych i kontrolnych niezbędnych do wykonania przewiertu,
3. Dowóz rur z magazynu Zamawiającego na miejsce realizacji zamówienia,
4. Uzyskanie protokołu odbioru pasa drogowego po realizacji zamówienia,

Wykonawca odpowiada za szkody i awarie powstałe podczas realizacji robót wchodzących w skład przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zobowiązuje się do:

- udostępnienia projektu budowy sieci kanalizacyjnej,
- zapewnienia niezbędnej ilości rur do wykonania przewiertów.

Roboty wykonywane będą po uprzednim wyznaczeniu trasy przez uprawnionego geodetę.