

PARAPET ZEWNĘTRZNY UCHYLANY RĘCZNIE W CELU ZAMKNIĘCIA WITRYNY ŻALUZJĄ ; PARAPET WYKONANY Z PŁYTY MDF GR. 25mm OBUSTRONNIE LAMINOWANEJ W KOLORZE RAL 7021 ; MOCOWANIE PARAPETU DO KONSTRUKCJI ŚCIANKI ZA POMOCĄ ZAWIASÓW UCHYLANYCH RĘCZNIE

PARAPET WEWNĘTRZNY Z PŁYTY MDF GR. 25mm OBUSTRONNIE LAMINOWANEJ W KOLORZE RAL 7021 ; MOCOWANIE PARAPETU DO KONSTRUKCJI ŚCIANKI ZA POMOCĄ WSPORNIKÓW (MOCOWANIE NA STAŁE)

SŁUPY KONSTRUKCJI GŁÓWNEJ BUDYNKU (4 SŁUPY) WYKONANE Z PROFILI STALOWYCH ZAMKNIĘTYCH (RUR KWADRATOWYCH O WYMIARACH: 150 x 150 x 4mm) I WYPEŁNIONE PIANKĄ POLIURETANOWEJ ; WYSOKOŚĆ SŁUPÓW = 2400mm

MOCOWANIE SŁUPÓW DO ŻELBETOWEGO FUNDAMENTU:
- SŁUP PRZYSPAWAĆ DO STALOWEJ BLACHY PODKŁADOWEJ O WYMIARACH 380 x 380mm gr. 16mm
- MOCOWANIE SŁUPA DO FUNDAMENTU ŻELBETOWEGO - ZA POMOCĄ 4 KOTEW [illegible]WKLEJANYCH o średnicy 16mm i długości 181mm ([illegible])

WIENIEC / MURŁATA STANOWIĄCA ZWIEŃCZENIE KONSTRUKCJI GŁÓWNEJ BUDYNKU (4 SŁUPÓW) - WYKONANA Z PROFILI STALOWYCH ZAMKNIĘTYCH (RUR KWADRATOWYCH O WYMIARACH: 200 x 200 x 4mm) I WYPEŁNIONYCH PIANKĄ POLIURETANOWĄ

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA KWIACIARNI - LEKKA O KONSTRUKCJI STALOWEJ CAŁKOWICIE SZKLONA, 4-SKRZYDŁOWA, 2-KOMOROWA SZKLONA 3 SZYBAMI THERMOFLOAT

ŻALUZJE ZEWNĘTRZNE ANTYWŁAMANIOWE "[illegible]" [illegible]) , szerokość 3200mm , KOLOR KWARCOWY SZARY

ELEWACYJNE ALUMINIOWE ŁUKI OZDOBNE - WYKONANE Z PROFILI ALUMINIOWYCH ZAMKNIĘTYCH O WYMIARACH: (60 x 30mm) ,

BAZA SŁUPA:
- I CZĘŚĆ - wys. 210mm WYKONANA Z 2 KĄTOWNIKÓW PRZYSPAWANYCH DO SŁUPA , wymiary kątownika: 160/155 x 210 x 5mm
- II CZĘŚĆ - wys. 150mm WYKONANA JAKO OBUDOWA 3 ZEWNĘTRZNYCH KOTEW SŁUPA Z BLACHY STALOWEJ GR. 0,55mm, MOCOWANIE BLACHARSKIE WEDŁUG WYKONAWCY

Pracownia Architektoniczna STUDIO PL Piotr Lewiński
ul. Słowiańska 19/12 , 85-163 Bydgoszcz

OBIEKT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY INWESTYCJI P.T.: BUDOWA KWIACIARNI NA PLACU WOLNOŚCI W BYDGOSZCZY	PROJEKTANT (architektura i zagospodarowanie terenu): mgr inż.arch. PIOTR LEWIŃSKI upr. do projektowania w spec. architektonicznej bez ograniczeń; nr upr.: ABIT-II-7131-56/2001		PODPIS:
ADRES: nr ewid.działki: 27; obręb 26/21 jednostka ewidencyjna: 046101_1 m. Bydgoszcz ul. Gdańska - Plac Wolności , Bydgoszcz			
INWESTOR: Marek Brzeziński , ul. Czackiego 2/3 , 85-138 Bydgoszcz Piotr Simiński,			
TYTUŁ RYSUNKU: RZUT PRZYZIEMIA	DATA: 17.10.2022	SKALA: 1:25	NR RYS.: A1