

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1			Roboty remontowe			
1 d.1	KNNR-W 3 1013-01		Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
			760,00	m2	760,000	
					RAZEM	760,000
2 d.1	KNNR-W 3 1013-01 analogia		Zabezpieczenie podłóg folią, zabezpieczenie folią elementów stałych	m2		
			200,00	m2	200,000	
					RAZEM	200,000
3 d.1	KNR AT-26 0103-02		Zabezpieczenie okien folią, drzwi, gniazdek elektrycznych, wyłączników itp.	m2		
			300,00	m2	300,000	
					RAZEM	300,000
4 d.1	KNR 4-01 1215-04		Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m2		
			300,00	m2	300,000	
					RAZEM	300,000
5 d.1	KNR 4-01 1215-08		Mycie po robotach malarskich posadzek - panele	m2		
			760,00	m2	760,000	
					RAZEM	760,000
6 d.1	KNR 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
			760,00	m2	760,000	
					RAZEM	760,000
7 d.1	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
			2750,00	m2	2 750,000	
					RAZEM	2 750,000
8 d.1	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
			760,00	m2	760,000	
					RAZEM	760,000
9 d.1	KNR 2-02 0815-06		Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
			760,00	m2	760,000	
					RAZEM	760,000
10 d.1	KNR 2-02 1505-03		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m2		
			2750,00	m2	2 750,000	
					RAZEM	2 750,000
11 d.1	KNR 2-02 1505-03		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - sufity	m2		
			760,00	m2	760,000	
					RAZEM	760,000
12 d.1	KNR 2-02 0822-06		Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 15x15 cm	m2		
			$(0,60 + 0,70 + 0,75) * 1,20 * 10$	m2	24,600	
					RAZEM	24,600