



Zakład Wodociągów  
i Kanalizacji Sp. z o.o.  
ul. Maksymiliana Goliśza 10  
71-682 Szczecin  
tel. 91 44 26 200  
fax 91 42 21 258

[zwik@zwikszczecin.pl](mailto:zwik@zwikszczecin.pl)  
[www.zwik.szczecin.pl](http://www.zwik.szczecin.pl)

Szczecin, dnia 02.01.2025 r.

## ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „**Modernizacja komór osadników wstępnych ob.109a÷f wraz z wymianą przekryć z tworzyw sztucznych, renowacją powłok betonowych oraz wykonaniem instalacji odprowadzenia tłuszczu**”.

Zamawiający - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie przedstawia odpowiedzi na zadane pytania.

### Pytanie nr 1:

Prosimy o rozwinięcie pozycji 99 w przedmiarze. „Demontaż koryt uchylnych o dł. 8 m, wraz z wywozem i utylizacją. Otwory po demontażu koryt należy zaślepić” Czy wszystkie przykrycia na osadnikach oraz korytach dopływowych i odpływowych są do wymiany?

### Odpowiedź nr 1:

Istniejące koryta uchylnie w osadnikach wstępnych ( komory: A, B, C) należy zdemontować i na własny koszt z utylizować.

Zakres obejmuje wymianę wszystkich przekryć na osadnikach (załącznik nr 10 do SWZ/02\_elementy systemu dezodoryzacji - kopuły) oraz na korycie dopływowym (załącznik nr 10 do SWZ/04\_przekrycia na korycie dopływowym) i korycie odpływowym (załącznik nr 10 do SWZ/03\_przekrycia na korycie odpływowym).

### Pytanie nr 2:

Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert. Powodem naszej prośby jest złożoność przedmiotowego zadania oraz wydłużony czas oczekiwania na otrzymanie niezbędnych wycen potrzebnych do przygotowania rzetelnej i kompletnej oferty.

### Odpowiedź nr 2:

Zamawiający przesunął termin składania ofert na dzień **17.01.2025r.**

### Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość przepompowania wody użytej do wstępnego mycia i oczyszczania zbiorników/kanałów do sąsiednich zbiorników/kanałów? Zaznaczamy, że wszystkie inne odpady po oczyszczeniu zostaną usunięte przez Wykonawcę.

### Odpowiedź nr 3:

Zamawiający nie wyraża zgody na przepompowanie wody użytej do wstępnego mycia i czyszczenia zbiorników/kanałów do sąsiednich zbiorników/kanałów.

### Pytanie nr 4:

Na wizji lokalnej poruszony został temat wykonania dwóch otworów fi400 (przejsć w ścianie) w kanale odpływowym od strony drogi, pozwalających na przekierowanie ścieku do kanału "retencyjnego" po drugiej stronie drogi. Zamawiający wspomniał także, iż otwory te mają być wykonane na stałe oraz wyposażone np. w zastawki, gdyż Zamawiający będzie chciał je wykorzystywać w awaryjnych sytuacjach do przekierowania ścieków do kanału "retencyjnego"





po drugiej stronie drogi. Prosimy o przekazanie szczegółowych informacji odnośnie materiałów jakie mają być użyte, sposobu wykonania tych przejść, czy mają być poprowadzone rurociągi od tych przejść w skarpie/pod drogą, na jakiej rzędnej mają być wykonane te otwory itd.

**Odpowiedź nr 4:**

Zgodnie z OPZ pkt. 1.3. „Na czas prowadzenia prac renowacji Wykonawca zapewni ciągłość przesyłu ścieków wypływających z komór osadnika do komory rozdziału. Sposób przesyłu powinien być uzgodniony z Zamawiającym”

Do normalnej pracy obiektów OŚ Zdroje, zapewniającej uzyskiwanie parametrów oczyszczonych ścieków zgodnych z pozwoleniem wodnoprawnym, **wymagana jest równoczesna praca dwóch osadników wstępnych**. Dla spełnienia warunków: ciągłości przesyłu ścieków i pracy 2 komór osadników wstępnych Zamawiający **zaleca** Wykonawcy zorganizowanie prac związanych z renowacją kanału odpływowego zgodnie z załącznikami nr 7, 8, 9 i 10.

Po zakończeniu prac związanych z renowacją kanału na odcinku komory 109A należy odtworzyć ścianę żelbetową kanału odpływowego w miejscach wykonanych otworów.

**Pytanie nr 5:**

Podczas spotkania Zamawiającego z Wykonawcami w dniu 11.12.2024 r. (spotkanie/wizja lokalna wyznaczona przez Zamawiającego na terenie Oczyszczalni Ścieków Komunalnych ZDROJE w Szczecinie) omówiony został temat: w jaki sposób Zamawiający przewiduje pracę ob. 109A÷109F w trakcie prowadzenia przez Wykonawcę robót budowlanych na obiekcie mając na uwadze możliwości techniczne obiektu.

Zamawiający poinformował Wykonawcę w jaki sposób możliwe będzie przekazywanie przez Zamawiającego komór ob. 109A÷109F oraz poruszył bardzo istotną kwestię, a mianowicie konieczność wykonania przez Wykonawcę na czas prowadzenia robót by-passu.

Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z prośbą o przedstawienie propozycji sposobu rozwiązania takiego by-passu który będzie dla Zamawiającego rozwiązaniem bezpiecznym a jednocześnie nie zakłóci pracy ob. 109A÷109F.

Wykonanie i eksploatacja takiego by-passu na czas prowadzenia robót są pracami cenotwórczymi. Wykonawca nie znalazł w tym zakresie opisu robót w OPZ, które należy wykonać w ramach Przedmiotu Zamówienia.

W związku z powyższym, Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z prośbą o udzielenie informacji:

Czy za wykonanie i eksploatację by-passu, którego są konieczne na czas prowadzenia robót budowlanych celem zapewnienia prawidłowej pracy ob. 109A÷109F Wykonawca otrzyma dodatkowe wynagrodzenie od Zamawiającego?

Czy Wykonawca ma uwzględnić koszty związane z wykonaniem by-passu w kalkulacji ceny swojej oferty przetargowej?

Jeżeli koszty wykonania by-passu są po stronie Wykonawcy i Wykonawca powinien je uwzględnić w swojej ofercie przetargowej, Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z prośbą o przekazanie informacji, czy w zakresie wykonania przez Wykonawcę tymczasowego by-passu przewidziany został przez Zamawiającego jakiś zakres robót trwałych, które po demontażu by-passu pozostaną na obiekcie, np. celem późniejszej ich eksploatacji przez Zamawiającego, za które Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wynagrodzenie dodatkowe?



**Odpowiedź nr 5:**

Zgodnie z OPZ pkt. 1.3. „Na czas prowadzenia prac renowacji Wykonawca zapewni ciągłość przesyłu ścieków wypływających z komór osadnika do komory rozdziału. Sposób przesyłu powinien być uzgodniony z Zamawiającym”

Do normalnej pracy obiektów OŚ Zdroje, zapewniającej uzyskiwanie parametrów oczyszczonych ścieków zgodnych z pozwoleniem wodnoprawnym, **wymagana jest równoczesna praca dwóch osadników wstępnych**. Dla spełnienia warunków: ciągłości przesyłu ścieków i pracy 2 komór osadników wstępnych Zamawiający **zaleca** Wykonawcy zorganizowanie prac związanych z renowacją kanału odpływowego zgodnie z załącznikami nr 7, 8, 9 i 10.

Za wykonanie i eksploatację by-passu, który jest konieczny na czas prowadzenia robót budowlanych celem zapewnienia prawidłowej pracy ob. 109A÷109F, Wykonawca nie otrzyma dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca powinien uwzględnić koszty związane z wykonaniem by-passu w kalkulacji ceny swojej oferty przetargowej.

**Pytanie nr 6:**

Wykonawca zwraca się z prośbą o przekazanie przez Zamawiającego informacji: jak umiejscowione mają być napędy elektryczne koryt względem przekryć kopułowych – jest informacja o docince przekryć do blachy na której umieszczone będą napędy.

**Odpowiedź nr 6:**

Zamawiający informuje, iż należy przyjąć rozwiązanie umiejscowienia napędów elektrycznych zgodnie z dokumentacją.

**Pytanie nr 7:**

Wykonawca zwraca się z prośbą o przekazanie przez Zamawiającego informacji: czy studzienka D1 ma zostać posadowiona w sposób analogiczny jak studnie t1 t2 i t7.1, tj. na materacach szpilkowanych?

**Odpowiedź nr 7:**

Zamawiający informuje, iż zakres kanału deszczowego nie jest objęty zakresem postępowania przetargowego.

**Pytanie nr 8:**

Wykonawca zwraca się z prośbą o przekazanie przez Zamawiającego informacji: czy wszystkie rurociągi międzyobiektywne należy wykonać zgodnie z punktem 6.2 Wykopy – na podbudowie jet groundingowej?

**Odpowiedź nr 8:**

Zamawiający informuje, iż należy przyjąć wykonanie wszystkich rurociągów zgodnie z dokumentacją.

**Pytanie nr 9:**

Prosimy o modyfikację SWZ i dopuszczenie aby osoby wskazane przez wykonawców do realizacji zamówienia posiadały co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe zamiast pięcioletniego.

**Odpowiedź nr 9:**

Zamawiający informuje, iż zapisy SWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie nr 10:**

Prosimy o modyfikację SWZ i dopuszczenie aby osoba wskazana na stanowisko kierownika budowy mogła legitymować się uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacji

Nr sprawy: 106/2024



bez ograniczeń lub uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń.

**Odpowiedź nr 10:**

Zamawiający informuje, iż zapisy SWZ pozostają bez zmian.