


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY
ul. Dworcowa km 0+530



OPIS DO PRZEKROJU KONSTRUKCYJNEGO

- | | |
|---|-------------------------------|
| 5. KOSTKA BETONOWA PROSTOKĄTNA TYP HOLLAND | -gr. 8cm |
| 6. NAWIERZCHNIA Z MMA AC 8S | -gr. 5cm |
| 7. PODSYPKA CEM. - PIASEK 1:4 | -gr. 3cm |
| 8. PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ 0/31,5mm | -gr. 15cm |
| 9a. UMOCNIECIE PODŁOŻA GRUNTOWEGO DESTRUKTEM BITUMICZNYM | -gr. 5-7cm |
| 10. WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11 S | -gr. 5cm |
| 11. SKROPIENIE POŁĄCZENIOWE EMULSJĄ ASFALTOWĄ | - 0,3 - 0,6 kg/m ² |
| 12. WARSTWA WIAŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16 W | - gr. 7cm |
| 13a. GEOSIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO/WĘGLOWEGO powlekana polimeroasfalem | -gr. 1cm |
| 14. SKROPIENIE POŁĄCZENIOWA EMULSJĄ ASFALTOWĄ | |
| 15. WARSTWA WYRÓWNAWACZA AC 11W | - 75kg/m ² |
| 16. ISTNIEJĄCA PODBUDOWA KAMIENNA | |
| 17. ŁAWA Z BETONU CEMENTOWEGO C12/15 | - gr. 15cm |
| 18. OBRZEŻE BETONOWE 6*20*100 | |
| 19. ŁAWA Z BETONU CEMENTOWEGO C12/15 | - gr. 10 cm |
| 20. KRAWĘŻNIK BETONOWY 15*30*100 | |
| 21. KRAWĘŻNIK BETONOWY NAJAZDOWY 20*22*100 | |
| 22. ŚCIEK PODŁUŻNY korytkowy 50*60 NA ŁAWIE BETONOWEJ | |
| 23. PŁYTA AŻUROWA BETONOWA 60*40*8 | |
| 24. PODSYPKA CEM. -PIASEK. 1:4 | - gr. 10cm |

Nazwa i adres zamawiającego	POWIAT WAŁBRZYSKI z/s w Wałbrzych Aleja wyzwolenia 20-24 , Wałbrzych
Nazwa zadania	Przebudowa drogi powiatowej nr 3368/3 ul. Dworcowa i ul. Sportowa w Miroszowie
Adres obiektu budowlanego	województwo: DOLNOŚLĄSKIE powiat: WAŁBRZYSKI gmina: Miroszów dane p: 0002 Miroszów Z numer ewidencyjny działki IT4 „ IZ7
Nazwa i adres jednostki projektującej	KRZYSZTOF SZAMBURSKI 58-316 Wałbrzych , ul.Forteczna 28/21
Opracował	mgr inż. Sebastian Rataj Gnochalski upr. bud nr 891DOS06
Nazwa rysunku	PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
	Nr rys.5