


**PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY**  
**ul. Sportowa km 0+000 - 0+208**



# OPIS DO PRZEKROJU KONSTRUKCYJNEGO

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 5. KOSTKA BETONOWA PROSTOKĄTNA TYP HOLLAND                           | -gr. 8cm          |
| 6. PODSYPKA CEM. - PIASEK 1:4  | -gr. 3cm          |
| 7. PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ 0/3/1,5mm                      | -gr. 15cm         |
| 7a. UMOCNIECIE PODŁOŻA GRUNTOWEGO DESTRUKTEM BITUMICZNYM             | -gr. 5-7cm        |
| 12. WARSTWA ŚCIERAŁNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11 S                   | -gr. 5cm          |
| · SKROPIENIE POŁĄCZENIOWE EMULSJĄ ASFALTOWĄ                          | - 0,3 - 0,6 kg/m2 |
| 13. WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16 W                     | -gr. 7cm          |
| 13a. GEOSIĄTKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO/WĘGLOWEGO powlekana polimerasfalem | -gr. 1cm          |
| · SKROPIENIE POŁĄCZENIOWA EMULSJĄ ASFALTOWĄ                          |                   |
| 14. WARSTW WYRÓWNAWCZA AC 11W  | - 75kg/m2         |
| 15. ISTNIEJĄCA PODBUDOWA KAMIENNA                                    |                   |
| 17. ŁAWA Z BETONU CEMENTOWEGO C12/15                                 | - gr. 15cm        |
| 18. OBRZEŻE BETONOWE 6*20*100  |                   |
| 19. ŁAWA Z BETONU CEMENTOWEGO C12/15                                 | - gr. 10 cm       |
| 20. KRAWĘŻNIK BETONOWY 15*30*100                                     |                   |
| 21. KRAWĘŻNIK BETONOWY NAUŁAZDOWY 20*22*100                          |                   |

Nazwa i adres zamawiającego	POWIAT WAŁBRZYSKI z/s w Wałbrzychu Aleja wyzwolenia 20-24 , Wałbrzych		
Nazwa zadania	Przebudowa drogi powiatowej nr 338/3 ul. Dworcowa i ul. Sportowa w Miroszowie		
Adres obiektu budowlanego	wjeżdżawczo: DOLNOSŁASKIE powiat: WAŁBRZYSKI gmina: Miroszów nrwp: 10002 Miroszów Z. numer ewidencyjny działki 114, 127		
Nazwa i adres jednostki projektującej	KRZYSZTOF SZAMBURSKI 56-316 Wałbrzych , ul.Forteczna 28/21		
Opracował	Barbara DRGOŚ	Sławomir PIS	Data opracow. 07.2020
Opracował	mgr inż. Sebastian Rataj Gochański upr. bud nr 891/DOS/06		07.2020
Nazwa rysunku	PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY		
	Nr rys.3		