


**PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY**  
**km 0+150 - ul. Dworcowa**



# OPIS DO PRZEKROJU KONSTRUKCYJNEGO

- |   |                               |
|---|-------------------------------|
| 1. KOSTKA KAMIENNA RZĘDOWA  | gr. 18cm                      |
| 2. PODSYPKA CEM. - PIASK. 1:4   | gr. 5cm                       |
| 3. PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU CEM. C 16/20                         | gr. 25cm                      |
| 4. PODBUDOWA POMOCNICZA Z MIESZANKI ZWIĄZANEJ CEM. C 2,5 MPa          | gr. 15cm                      |
| 5. KOSTKA BETONOWA PROSTOKĄTNA TYP HOLLAND                            | -gr. 8cm                      |
| 6. PODSYPKA CEM. - PIASK 1:4  | - gr. 3cm                     |
| 7. PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ 0/31,5mm                        | - gr. 15cm                    |
| 7a. UMOĆNIENIE PODŁOŻA GRUNTOWEGO DESTRUKTEM BITUMICZNYM              | gr. 5-7cm                     |
| 8. BRUKOWA KOSTKA BETONOWA BARWIONA - kolor ŻÓŁTY                     | gr. 8cm                       |
| 9. PODSYPKA CEM. - PIASK. 1:3   | gr. 3cm                       |
| 10. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31,5mm                            | gr. 20cm                      |
| 11. PODBUDOWA POMOCNICZA Z MIESZANKI ZWIĄZANEJ CEM. C 2,5 MPa         | gr. 15cm                      |
| 12. WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11 S                    | - gr. 5cm                     |
| 12a. SKROPIENIE POŁĄCZENIOWE EMULSJĄ ASFALTOWĄ                        | - 0,3 - 0,6 kg/m <sup>2</sup> |
| 13. WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16 W                      | - gr. 7cm                     |
| 13a. GEOSIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO/WĘGLOWEGO powlekana polimeroastalem | -gr. 1cm                      |
| 14. SKROPIENIE POŁĄCZENIOWA EMULSJĄ ASFALTOWĄ                         |                               |
| 14. WARSTW WYRÓWNAWCZA AC 11W   | - 75kg/m <sup>2</sup>         |
| 15. ISTNIEJĄCA PODBUDOWA KAMIENNA                                     | - gr. 25cm                    |
| 16. KRAWEŹNIK BETONOWY 20*30*100 ( lub odwrócony)                     |                               |
| 17. ŁAWA Z BETONU CEMEN*OWEGO C12/15                                  | - gr. 15cm                    |
| 18. OBRZEŻE BETONOWE 6*20*100   |                               |
| 19. ŁAWA Z BETONU CEMENTOWEGO C12/15                                  | - gr. 10 cm                   |
| 20. KRAWEŹNIK BETONOWY 15*30*100                                      |                               |

Nazwa i adres zamawiającego	POWIAT WAŁBRZYSKI z/s w Wałbrzychu Aleja wyzwolenia 20-24 , Wałbrzych			
Nazwa zadania	Przebudowa drogi powiatowej nr 3369/2 ul. Dworcowa i ul. Sportowa w Miroszowie			
Adres obiektu budowlanego	województwo: DOLNOŚLĄSKIE powiat: WAŁBRZYSKI gmina: Miroszów obywat.: 0002 Miroszów 2, numer ewidencyjny działki 114, 127			
Nazwa i adres jednostki projektowej	KRZYSZTOF SZAMBURSKI 58-316 Wałbrzych , ul.Fonieczna 28/21			
	Brana DROGI	Stadium PR	Data opracow.	Podpis
Opracował	Inż. Krzysztof SZAMBURSKI mgr. bud. nr U.N.Y.-V-7342/35/99/4		07.2020	
Opracował	mgr. inż. Sebastian Rataj Gnochalski upr. :bud. nr 691D/OS06		07.2020	
Nazwa i tytułu	PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY			Nr rys.2