

Przedmiar robót

Przebudowa słupka kablowego Jasionówka Kolonia gm. Dąbrowa Białostocka.

Obiekt: Jasionówka Kolonia gm. Dąbrowa Białostocka
Zamawiający: Gmina Dąbrowa Białostocka
ul. Solidarności 1
16-200 Dąbrowa Białostocka

Kosztorys opracowali:

Radosław Stadnicki-Kolendo,

Sprawdzający:

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Przebudowa kabli i linii słupowej. Kod robót 45232300-5			
1.1 TPSA 40/502/7 Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykopanym i zasypnym mechanicznie, grunt kategorii III, kabel o średnicy do 30 mm, układanie 1 kabla	2		m
1.2 TPSA 40/502/8 Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykopanym i zasypnym mechanicznie, grunt kategorii III, kabel o średnicy do 30 mm, układanie każdego następnego kabla	2	2	m
1.3 TPSA 40/606/5 Montaż słupka rozdzielczego zakopywanego	1		szt
1.4 KNR 401/1302/1 Montaż zamka ABLOY - słupki kablowe	1		szt
1.5 TPSA 40/608/3 Montaż uziomów szpilkowych miedziowanych, metoda uderowa, grunt kategorii III, głębokość 3 m	1		szt
1.6 TPSA 40/608/4 Montaż uziomów szpilkowych miedziowanych, metoda uderowa, grunt kategorii III, każde następne 1,5 m głębokości	1		szt
1.7 KNR 502/1518/1 Pomiar rezystancji uziomu lub linki odgromowej	1		szt
1.8 KNR 501/616/5 Wprowadzenie kabla do słupka kablowego kabel do Fi-15 mm	1	3	m
2 Montaż kabli. Kod robót 45232300-5			
2.1 KNR 501/1310/1 Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par 10	1		odcinek
2.2 TPSA 40/603/1 Montaż zespołów łączówek szczelinowych 2-stronnych, zabezpieczonych, łączówki w zespole o 10 parach zacisków	1		szt
3 Demontaż urządzeń telekomunikacyjnych			
3.1 TPSA 40/606/5 Demontaż słupka rozdzielczego zakopywanego	1		szt