

**ZPK.271.6.2024**

## **WYJAŚNIENIE NR 2 do SWZ**

dotyczy : postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.

### ***„Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie gminy Turośl”***

Działając na zasadzie art. 284 ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2023 roku, poz. 1605 ze zm.) udzielam odpowiedzi do treści SWZ.

#### **Część I – „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 170533B Łacha-Łacha o długości około 2250mb.**

##### **Pytanie Nr 1**

Zgodnie z PZT na niektórych łukach poziomych występują poszerzenia nawierzchni, natomiast brak takowych w przedmiarze robót. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

##### **Ad. 1**

Przedmiar uzupełniony o poszerzenia w załączeniu

##### **Pytanie Nr 2**

W SST 07.02.01 pkt 2 zapisano słupki o średnicy 50mm, natomiast przedmiar robót w poz. 11 zakłada słupki o średnicy 60mm. Prosimy o wyjaśnienie.

##### **Ad. 1**

Zastosować słupki fi 60mm.

##### **Pytanie Nr 3**

Zgodnie z załączonymi wyjaśnieniami z dnia 28.05.2024r. w zestawieniu oznakowania pionowego zapisano znaki średnie, folia typ 2. Natomiast w SST 07.02.01 w pkt 2 zapisano: „Znaki należy wykonać z folii odblaskowej pierwszego typu, w przypadku znaku A-7 należy stosować folię drugiego typu”

Prosimy o wyjaśnienie.

##### **Ad. 3**

Zastosować folię typ 2, wielkość znaków: znaki średnie.

#### **Część II – „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 170532B Leman o długości około 1590mb.”**

##### **Pytanie Nr 1**

Po przeprowadzonej wizji lokalnej, mamy wątpliwości czy nie zachodzi konieczność zdjęcia humusu oraz wycinki drzew wraz z karczowaniem krzaków. Prosimy o potwierdzenie, że projektowana konstrukcja jezdni wraz z pobocznymi nie koliduje z ww. rzeczami.

##### **Ad.1**

Jeżeli zajdzie konieczność wycinki drzew i karczowania krzewów roboty te nie będą po stronie wykonawcy robót. Zdjęcie humusu jest uwzględnione w pozycji nr 2 przedmiaru.

### **Pytanie Nr 2**

W SST 07.02.01 pkt 2 zapisano słupki o średnicy 50mm, natomiast przedmiar robót w poz. 11 zakłada słupki o średnicy 60mm. Prosimy o wyjaśnienie.

#### **Ad.2**

Zastosować słupki fi 60mm.

### **Pytanie Nr 3**

Zgodnie z planem sytuacyjnym wodociąg przebiega przez projektowaną jezdnię oraz pobocza. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o regulację zasuw wodociągowych.

#### **Ad.3**

Przedmiar uzupełniony o regulację zasuw w załączniku.

### **Pytanie Nr 4**

Zgodnie z załączonymi wyjaśnieniami z dnia 28.05.2024r. w zestawieniu oznakowania pionowego zapisano znaki średnie, folia typ 2. Natomiast w SST 07.02.01 w pkt 2 zapisano:

*„Znaki należy wykonać z folii odblaskowej pierwszego typu, w przypadku znaku A-7 należy stosować folię drugiego typu”*

Prosimy o wyjaśnienie.

#### **Ad.4**

Zastosować folię typ 2, wielkość znaków: znaki średnie.

### **Część III – „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 170530B Cieloszka o długości około 1890mb”**

#### **Pytanie Nr 1**

W SIWZ sekcja IV, część III zapisano długość odcinka około 1890m, natomiast dokumentacja techniczna przewiduje budowę drogi o długości 1878,09m. Prosimy o sprostowanie.

#### **Ad. 1**

Długość odcinka wynosi 1878,09m

#### **Pytanie Nr 2**

W Opisie technicznym w części A pkt 1 zapisano:

*„Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości **Leman.**”*

Natomiast cała dokumentacja techniczna stanowi budowę drogi w miejscowości Cieloszka.

Prosimy o sprostowanie.

#### **Ad.2**

Przebudowa i rozbudowa drogi jest w miejscowości Cieloszka.

#### **Pytanie Nr 3**

W Opisie technicznym w części A pkt 2 zapisano:

*„W km 0+630 strona prawa przewiduje się 45mb ogrodzenia do rozbiórki.”*

Prosimy o dodanie pozycji rozbiórki ogrodzenia do przedmiaru robót.

#### **Ad.3**

Rozbiórka ogrodzenia o długości 45mb nie będzie po stronie wykonawcy robót.

#### **Pytanie Nr 4**

W Opisie technicznym w części A pkt 3 zapisano:

*„Przewiduje się wycinkę 3 sztuk drzew - Sosna (*Pinus sylvestris*).”*

Prosimy o dodanie pozycji wycinki drzew do przedmiaru robót.

#### **Ad.4**

Wycinka drzew nie będzie po stronie wykonawcy robót.

**Pytanie Nr 5**

Zgodnie z PZT na niektórych łukach poziomych występują poszerzenia nawierzchni, natomiast brak takowych w przedmiarze robót. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

**Ad.5**

Przedmiar uzupełniony o poszerzenia w załączeniu.

**Pytanie Nr 6**

Po przeprowadzonej wizji lokalnej, mamy wątpliwości czy nie zachodzi konieczność zdjęcia humusu oraz wycinki drzew wraz z karczowaniem krzaków. Prosimy o potwierdzenie, że projektowana konstrukcja jezdni wraz z poboczami nie koliduje z ww. rzeczami.

**Ad.6**

Jeżeli zajdzie konieczność wycinki drzew i karczowania krzewów roboty te nie będą po stronie wykonawcy robót. Zdjęcie humusu jest uwzględnione w pozycji nr 2 przedmiaru.

**Pytanie Nr 7**

W SST 07.02.01 pkt 2 zapisano słupki o średnicy 50mm, natomiast przedmiar robót w poz. 11 zakłada słupki o średnicy 60mm. Prosimy o wyjaśnienie.

**Ad. 7**

Zastosować słupki fi 60mm.

**Pytanie Nr 8**

Zgodnie z załączonymi wyjaśnieniami z dnia 28.05.2024r. w zestawieniu oznakowania pionowego zapisano znaki średnie, folia typ 2. Natomiast w SST 07.02.01 w pkt 2 zapisano: „Znaki należy wykonać z folii odblaskowej pierwszego typu, w przypadku znaku A-7 należy stosować folię drugiego typu”

Prosimy o wyjaśnienie.

**Ad.8**

Zastosować folię typ 2, wielkość znaków: znaki średnie.

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia stają się wiążące przy składaniu ofert i ich ocenie.

Wójt Gminy  
/-/mgr Niedbała Piotr