

Złotego Smoka 6 - remont lokalu I p nr 118A

Identyfikator kosztorysu: ZŁOTEGO SMOKA 6 REMONT LOKALU 118A

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 07.10.2024 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
10	KNR 4-01 1216-1 Zabezpieczenie podłóg folią	m2	22,50
20	KNR 4-01 1202-9 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (3,38*2,9)*2+(6,60*2,9)*2+(3,38*6,60)-(0,80*2)-(1,02*2,0)	m2	76,55
		76,55	
30	KNR 4-03 1142-1 Demontaż haków, karniszy - analogia	szt	4,00
40	KNR 4-03 WACETOB 1122-4 Demontaż gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 63 A - gniazda natynkowe nieuszczelnione 2+0 biegunów	szt	3,00
30	KNR 4-01 1204-8 Malowanie farbami emulsyjnymi przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności /sfalowań/ powierzchni tynku - uzupełnienie po hakach, kołkach, gniazdach wtykowych - analogia	m2	2,00
50	KNR 4-01 1204-1 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów (6,60*3,38)	m2	22,31
		22,31	
60	KNR 4-01 1204-2 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian	m2	54,24
40	KNR 4-01 1215-4 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych [R=2] (1,02*2,0)	m2	2,04
		2,04	
50	KNR 4-01 1215-8 Mycie po robotach malarskich posadzek [R=2]	m2	22,31
60	KNR 4-01 322-2 Obsadzenie w ścianach krętek wentylacyjnych	szt	1,00
70	KNR 4-01 909-4 Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych, powierzchnia skrzydeł ponad 0.5 do 2.5 m2	szt	1,00
80	KNR 4-02 WACETOB 509-1 Wymiana zaworu grzejnikowego lub złączki grzejnikowej o średnicy 15 mm	szt	1,00