

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa robót: ZGK Lwówek

Przedmiar sporządził:

SPIS DZIAŁÓW
PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa robót: ZGK Lwówek

PRZEDMIAR		Strona 1	SYKAL
DZIAŁ	N A Z W A D Z I A Ł U		
1	Rozbiórki i prace wewnątrz		
3	Roboty zewnętrzne		
4	Instalacje ...		

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa robót: ZGK Lwówek

PRZEDMIAR

Strona 1

DZ		POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYKAL ILOŚĆ
1			Rozbiórki i prace w wnętrzu			
1	10	CEN	404-05-04-03-00	Rozebranie posadzki z płytek ceramicznych	m ²	119,000
1	20	CEN	404-03-03-04-00	Rozebranie ścian betonowych grub do 20 cm	m ³	11,960
1	30	CEN	401-01-06-04-00	Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m ³	2,080
1	40	CEN	401-04-27-07-00	Rozebranie ścianek i sufitów z G-K	m ²	86,730
1	50	CEN	404-01-05-07-00	Rozebranie ścianek z betonu komórkowego grub do 15 cm na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	29,000
1	60	CEN	404-01-09-06-00	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m ³	7,800
1	70	CEN	401-00-00-00-00	Rozebranie zabudowy kominka	szt	1,000
1	80	CEN	401-03-54-09-00	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych	szt	11,000
1	90	CEN	W401-08-20-08-00	Rozebranie okładziny ściennej	m ²	60,230
1	100	CEN	401-02-10-01-00	Bruzdy poziome/pionowe w betonie żwirowym - pod nową instalację wod-kan	metr	48,000
1	110	CEN	404-11-01-02-00	Wywiezienie gruzu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km, z ręcznym załadunkiem i wyładunkiem	m ³	6,600
1	120	CEN	202-11-01-01-00	Podkład na gruncie z betonu żwirowego	m ³	1,500
1	130	CEN	202-06-07-01-00	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m ²	6,500
1	140	CEN	202-06-09-03-00	Izolacja pozioma z płyt styropianowych na wierzchu konstrukcji na sucho	m ²	6,500
1	150	CEN	202-11-06-01-00	Posadzka cementowa grub 2,5 cm na ostro	m ²	6,500
1	160	CEN	202-11-06-03-00	Posadzka cementowa - dodatek za pogrubienie o 1 cm	m ²	26,000
1	170	CEN	202-11-06-07-00	Posadzka cementowa - dodatek za zbrojenie siatką	m ²	6,500
1	180	CEN	202-11-30-02-01	Warstwa wyrównująca grub 5 mm w pomieszczeniach ponad 8 m ² z zaprawy CERESIT CN 72	m ²	126,300
1	190	CEN	202-11-18-11-00	Posadzki z płytek układane na klej metodą kombinowaną	m ²	126,300
1	200	CEN	202-11-19-01-50	Cokoliki wys 10 cm z płytek na klej z przygotowaniem podłoża	metr	91,500
1	210	CEN	202-01-26-05-00	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	metr	20,700
1	220	CEN	401-03-13-04-00	Przesklepienia otworów - obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	metr	10,000
1	230	CEN	401-03-04-01-00	Uzupełnienie ścian z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	0,720
1	240	CEN	W202-01-27-03-00	Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego 12 cm	m ²	42,100
1	250	CEN	W202-08-01-01-00	Tynk na ścianach i słupach kategorii II wykonanie mechanicznie	m ²	140,000
1	260	CEN	401-02-04-02-00	Naprawa stropów - zabetonowanie otworu po kominie	szt	1,000
1	270	CEN	202-08-15-04-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach betonowych	m ²	266,700
1	280	CEN	401-12-04-08-00	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi	m ²	97,600
1	290	CEN	202-15-05-03-00	Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem	m ²	364,300
1	300	CEN	202-15-05-04-00	Malowanie podłoży gipsowych farbą emulsyjną dodatek za dalsze malowanie	m ²	364,300
1	310	CEN	202-08-29-08-00	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi 30x30 cm na klej metoda zwykła	m ²	71,000
1	320	CEN	W202-27-02-01-00	Sufity podwieszone o konstr metal z wypełnieniem pł gipsow	m ²	38,000
1	330	CEN	202-08-15-06-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na sufitach	m ²	38,000
1	340	CEN	401-12-04-08-00	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi z poszpachlowanie nierówności	m ²	88,290
1	350	CEN	401-12-04-01-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²	126,290
1	360	CEN	202-10-29-05-00	Ścianki ustępowe - systemowa kabina WC	szt	1,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	370	CEN	202-00-00-00-00 Wentylacja pomieszczeń - sprawdzenie, udrożnienie wentylacji, oraz montaż kominków wentylacyjnych dom pomieszczeń socjalnych	szt	8,000
3	Roboty zewnętrzne				
3	10	CEN	000-00-00-00-00 Rozebranie daszku z poliwęglanu	szt	2,000
3	20	CEN	401-05-35-04-00 Rozebranie obróbek blacharskich rynien dachowych nie nadających się do użytku	metr	26,400
3	30	CEN	401-05-35-06-00 Rozebranie obróbek blacharskich rur spustowych nie nadających się do użytku	metr	14,160
3	40	CEN	401-05-35-08-00 Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających się do użytku	m²	42,400
3	50	CEN	401-05-19-06-00 Rozbiórka pokrycia z papy 1-sza warstwa na dachach betonowych	m²	22,200
3	60	CEN	401-05-19-07-00 Rozbiórka pokrycia z papy następna warstwa na dachach betonowych	m²	22,200
3	70	CEN	401-02-12-03-00 Rozbiórka elementów betonowych zbrojonych	m³	4,600
3	80	CEN	401-00-00-00-00 Częściowy demontaż ogrodzenia oraz urządzeń na elewacji	szt	1,000
3	90	CEN	401-03-54-12-00 Wykucie z muru podokienników	metr	14,000
3	100	CEN	202-26-20-01-00 Docieplenie ścian - oczyszczenie podłoża	m²	268,900
3	110	CEN	202-26-20-02-00 Docieplenie ścian - zagruntowanie podłoża	m²	268,900
3	120	CEN	202-25-22-01-00 Montaż listwy cokołowej	metr	50,000
3	130	CEN	202-25-01-02-01 Przyklejenie płyt styropianowych grub 10 cm na zaprawę klejącą	m²	208,200
3	140	CEN	202-26-12-01-60 Ocieplenie ścian - przeklejenie płyt bstyropianowych do ościeży	m²	9,300
3	150	CEN	202-26-08-05-00 Docieplenie ścian - warstwa siatki	m²	9,300
3	160	CEN	202-25-23-01-00 Przymocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej kołkami do ściany	szt	832,000
3	170	CEN	202-25-01-05-00 Szpachlowanie z jedną warstwą siatki z włókna szklanego	m²	268,900
3	180	CEN	202-25-26-03-00 Tynki sylikatowe o strukturze baranek StoSil Ap uziarnienie 2,0 mm	m²	287,500
3	190	CEN	202-25-24-02-00 Tynki na bazie żywic syntetycznych	m²	34,780
3	200	CEN	202-01-81-04-00 Ściany budynków 1-kondygnac grub 24 cm z bloczków YTONG gładkich -m podniesienie murków ogniowych o jedną warstwę	m²	9,600
3	210	CEN	202-05-27-01-60 Kalkulacja własna - kompleksowe ocieplenie dachu styropapą gr. 20 cm wraz z pokryciem papą termozgrzewalną podkładową i nawierzchniową	m²	223,000
3	220	CEN	202-00-00-00-00 Kalkulacja własna - demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej	kmpl	1,000
3	230	CEN	202-05-41-02-00 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer od 25 cm	m²	36,300
3	240	CEN	002-05-02-01-01 Rynny dachowe półokrągłe z blachy OC 0,55 ø 15 cm	metr	26,240
3	250	CEN	002-05-02-05-01 Rury spustowe okrągłe z blachy OC 0,55 ø 15 cm	metr	14,160
3	260	CEN	202-01-61-02-00 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników dł ponad 1 m	szt	15,800
4	Instalacje ...				
4	10	CEN	508-02-09-03-05 Przewód kabelkowy YDYp 3x2,5 układany w tynku w betonie	metr	150,000
4	20	CEN	508-02-09-03-04 Przewód kabelkowy YDYp 3x1,5 układany w tynku w betonie	metr	100,000
4	21	CEN	508-00-05-01-00 Puszki wtynkowe ø 60 z przygotowaniem podłoża gazobetonowego ręcznie	szt	20,000
4	30	CEN	508-00-03-03-00 Montaż typowej obudowy tablicy rozdzielczej z wyposażeniem - wymiana tistniejącej tablicy na 4x12	szt	1,000
4	40	CEN	508-03-09-02-01 Montaż na podłożu gniazda wtyczkowego 2-biegunowego 10/16A podtynkowego podwójnego	szt	22,000
4	50	CEN	508-03-07-02-01 Montaż na gotowym podłożu przycisku "światło" podtynkowego	szt	12,000
4	60	CEN	508-05-14-07-00 Montaż na gotowym podłożu oprawy LED np. 30x120 w salce	szt	8,000
4	70	CEN	508-05-14-13-00 Montaż na gotowym podłożu oprawy LED np.60x60 w pozosrtałych pomieszczeniach	szt	12,000
4	80	CEN	508-05-08-01-00 Montaż na gotowym podłożu oprawy LED zewnętrznej	szt	2,000
4	90	CEN	402-02-35-08-00 Demontaż ustępu z miską fajansową z zakorkowaniem podejścia	kmpl	2,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
4	100	CEN	402-01-32-01-00 Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt	2,000
4	110	CEN	402-02-35-06-00 Demontaż umywalki z zakorkowaniem podejścia	szt	2,000
4	120	CEN	215-02-05-04-00 Rurociąg PCW na wcisk ø 110	metr	10,000
4	130	CEN	215-02-08-05-00 Dodatek za podejścia odpływowe PCW na wcisk ø 110	szt	2,000
4	140	CEN	215-02-05-02-00 Rurociąg PCW na ścianach na wcisk ø 50	metr	18,000
4	150	CEN	215-02-08-03-00 Dodatek za podejścia odpływowe PCW na wcisk ø 50	szt	7,000
4	160	CEN	215-00-03-01-01 Rurociąg z rur PP-20 na ścianie murowanej ø 20	metr	85,000
4	170	CEN	215-01-07-02-00 Dodatek za podejścia dopływowe do zaworów, baterii ø 20	szt	10,000
4	180	CEN	215-02-12-01-00 Odpływ liniowy w brodziku - analogia	szt	1,000
4	190	CEN	215-02-21-02-00 Umywalka porcelanowa z syfonem gruszkowym Roca Gap	szt	3,000
4	200	CEN	035-01-14-02-01 Bateria umywalkowa 1-uchwytowa stojąca	szt	3,000
4	210	CEN	035-01-14-05-01 Bateria natryskowa 1-uchwytowa ścienna z głowicą termostatyczną	szt	1,000
4	220	CEN	215-02-23-02-00 Kabina natryskowa	kmpl	1,000
4	230	CEN	215-31-04-01-00 Miska ustępowa wisząca KOŁO-NOVA na elemencie montażowym	kmpl	2,000
4	240	CEN	215-31-05-02-00 Montaż przycisku do spłuczek podtynkowych publicznych GEBERIT	szt	2,000
4	250	CEN	215-31-02-01-00 Element montażowy GEBERIT UNIFIX przy ścianie masywnej do ustępu	kmpl	2,000
4	260	CEN	215-01-21-07-10 Elektr pojemnościowy podgrzewacz wody V=100 dm3	kmpl	1,000
4	270	CEN	202-00-00-00-00 Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe wg projektu z ościeżnicą regulowaną	szt	8,000
4	280	CEN	202-00-00-00-00 Drzwi wewnętrzne z PCV białe przeszklone, dwuskrzydłowe	szt	1,000
4	290	CEN	202-00-00-00-01 Drzwi zewnętrzne z PCV wielkości wg.projektu z PCV w kolorze grafitowym	szt	3,000
4	300	CEN	202-12-05-03-00 Bramy garażowa segmentowa w kolorze grafitowym z drzwiami, napęd ręczny - montaż i obróbka wg. projektu	m²	8,555
4	310	CEN	202-00-00-00-03 Daszek akrylowy nad drzwiami wewnętrzne (150cm, 100 cm)	szt	2,000
4	320	CEN	000-00-00-00-00 Kalkulacja własna - opłata za wysypisko	m³	15,000