

SA.270.8.2022

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

postępowanie:

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania – budowa 4 brogów na terenie Nadleśnictwa Białowieża w ramach projektu „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce”

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania – budowa 4 brogów na terenie Nadleśnictwa Białowieża w ramach projektu „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce”.

2) Zakres prac:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby budowy 4 brogów w ramach projektu „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce” oraz zgłoszenie robót budowlanych dla przedmiotowej inwestycji w imieniu Zamawiającego oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń wymaganych obowiązującymi przepisami prawa, niezbędnymi dla realizacji przedmiotowej inwestycji (koszty uzyskania ww. dokumentów ponosi Wykonawca).

Lokalizacja inwestycji:

Planowane przedsięwzięcie usytuowane jest na terenie powiatu hajnowskiego, gminy Białowieża:

- Leśnictwo Teremiski, adres leśny: 01-02-2-04-248D-b -00. Inwestycja zlokalizowana jest na działce o numerze geodezyjnym 463 (obręb ewidencyjny Budy). Zajmowana nieruchomość to rezerwat przyrody, ewidencjonowany jako pastwisko, porośnięty roślinnością trawiastą (łąką). Planowany bróg, znajduje się w całości na działce należącej do Skarbu Państwa zarządzanej przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Białowieża.
- Leśnictwo Batorówka, adres leśny: 01-02-2-06-393B-f -00. Inwestycja zlokalizowana jest na działce o numerze geodezyjnym 831 (obręb ewidencyjny



Budy). Zajmowana nieruchomość to obszar leśny, ewidencjonowany jako składnica drewna, porośnięty roślinnością trawiastą (łąką). Planowany bróg, znajduje się w całości na działce należącej do Skarbu Państwa zarządzanej przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Białowieża.

- Leśnictwa Batorówka, adres leśny: 01-02-2-06-422B-f -00. Inwestycja zlokalizowana jest na działce o numerze geodezyjnym 849 (obręb ewidencyjny Budy). Zajmowana nieruchomość to obszar leśny, ewidencjonowany jako drzewostan. Planowany bróg, znajduje się w całości na działce należącej do Skarbu Państwa zarządzanej przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Białowieża.
- Leśnictwa Batorówka, adres leśny: 01-02-2-06-422B-f -00. Inwestycja zlokalizowana jest na działce o numerze geodezyjnym 849 (obręb ewidencyjny Budy). Zajmowana nieruchomość to obszar leśny, ewidencjonowany jako drzewostan. Planowany bróg, znajduje się w całości na działce należącej do Skarbu Państwa zarządzanej przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Białowieża.

Tereny pod inwestycję położone są w granicach Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków „Natura 2000” Puszcza Białowieska oraz Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk „Natura 2000”. Projektowane brogi wynikają z realizacji zadania zawartego w projekcie „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce”.

3) Opis do zadań projektowych:

Przedmiotem projektu są zadaszone brogi, które będą służyły do przechowywania siana i karmienia żubrów w ramach projektu „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce”. Brogi o konstrukcji drewnianej, nie związane na stałe z gruntem, posadowione na stopach betonowych i zadaszone dachem dwuspadowym o pokryciu z blachy trapezowej powlekanej w kolorze brązowym.

Przybliżone wymiary zewnętrzne:

- bróg: długość ok. – 4 m; szerokość ok. – 3 m, wysokość w kalenicy ok. 5 m.

Konstrukcja brogu:



Słupy drewniane z drewna iglastego, o wymiarach min. 22 cm x 22 cm mocowane do stóp kotwami. Miecze, oczepy z drewna iglastego. Elementy drewniane nasyczone środkami zabezpieczającymi przed korozją biologiczną.

Stopy betonowe: 4 stopy betonowe zbrojone, stopy powinny być zakotwiczone kotwą do zamocowania słupów brogu. Stopy nie związane na stałe z gruntem.

Zadaszenie brogu:

Konstrukcja dachu – krokwiowa, z drewna iglastego nasyczonego środkami przeciwogniowymi i zabezpieczającymi przed korozją biologiczną. Ściany szczytowe obite deskami z drewna iglastego nasyczonego środkami przeciwogniowymi i zabezpieczającymi przed korozją biologiczną.

Pokrycie dachu z blachy trapezowej powlekanej w kolorze brązowym. Obróbki blacharskie (wiatrownice) z blachy powlekanej w kolorze brązowym. Dach powinien być na tyle wysunięty, aby deszcz nie zaciekał na zgromadzone siano.

Podłoga brogu:

Pełne deskowanie (odstęp między deskami ok. 1 cm). Deski o grubości min. 5 cm, przybite do legarów co min. 60 cm.

4) Wymagania dotyczące dokumentacji projektowo – kosztorysowej:

1. Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji projektowej z należytą starannością w sposób zgodny z ustaleniami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia, normami technicznymi (obowiązują normy europejskie), standardami, etyką zawodową oraz wymaganiami przepisów prawnych, a w szczególności z:

- a) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j..Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn.zm.),
- b) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609);
- c) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1065 z późn.zm.)

- d) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2019r. poz. 67)
 - e) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458).
 - f) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1065 ze zmianami);
 - g) ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 poz.1129 z późn.zm.),
 - h) innymi obowiązującymi przepisami;
 - i) obowiązującymi normami (NORMY EUROPEJSKIE)
 - j) zasadami wiedzy technicznej
a także uwzględnieniem:
 - k) branżowych warunków technicznych i wszelkich uzgodnień,
 - l) uzgodnień roboczych z Zamawiającym,
- 2.** Dokumentacja projektowa musi być wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Musi zawierać wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów, a także spis opracowań i dokumentacji składających się na komplet Przedmiotu Umowy. Posiadać będzie oświadczenie Wykonawcy w powyższym zakresie. Dopuszcza się scalanie opracowań branż pokrewnych w jedno opracowanie.
- 3.** Zakres dokumentacji projektowo-kosztorysowej powinien być wystarczający do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym – bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) poprzedzającego rozpoczęcie robót budowlanych wynikające z ustawy z dnia

7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351) i winien zawierać, co najmniej następujące dokumenty:

Lp	Nazwa	Wersja papierowa w szt.	Wersja elektroniczna pdf	Wersja elektroniczna edytowalna word lub exel
1	Projekt budowlany	5	1	0
2	projekt wykonawczy	5	1	0
3	przedmiar robót	1	1	0
4	Specyfikacja techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych	2	1	0
5	kosztorys inwestorski	2	1	0
6	kosztorys ofertowy	1	1	1

4. Wykonawca sporządza dokumentację, będącą przedmiotem zamówienia z zgodnie z art. 99 Ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku zastosowań równoważności Wykonawca winien opisać kryteria stosowane w celu oceny równoważności.
5. W dokumentacji projektowej będą zastosowane wyroby budowlane (materiały i urządzenia) dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania. Wyroby zaliczone do grupy jednostkowego stosowania w budownictwie będą mogły być przyjęte w dokumentacji projektowej po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego.

5) Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV):

71000000 – 8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71242000 – 6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 50 dni od dnia podpisania umowy.

Odbiór dokumentacji wraz z uzyskanymi opiniami, decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami oraz pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem właściwemu organowi – w zależności od decyzji właściwego organu odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego. Protokół zdawczo-odbiorczy powinien zostać podpisany w ciągu 7 dni roboczych od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego kompletnej





dokumentacji. Datę podpisania przez Zamawiającego protokołu, traktuje się jako datę wykonania i odbioru dokumentacji.

