



RABATA R1



ZESTAWIENIE IŁOŚCI PROJEKTOWANYCH ROŚLIN DLA RABAT R1 i R2:				
NR	NAZWA ŁACIŃSKA	NAZWA POLSKA	R1	R2
KRZEWY				
10	Rosa 'Jazz'	róża 'Jazz'	10	12
BYLIŃY				
13	Alchemilla mollis	przywrotnik ostroklapowy	147	71
14	Eremurus 'Romance'	puszynnik 'Romance'	42	18
15	Hosta 'Frances'	funkia 'Frances'	30	32
16	Iris x barбата 'Dark Triumph'	kosaciec brdżkowy 'Dark Triumph'	32	29
17	Iris x barбата 'Laurie'	kosaciec brdżkowy 'Laurie'	37	45
18	Lavandula angustifolia 'Hidcote'	lawenda wąskolistna 'Hidcote'	159	108
19	Liatris spicata 'Alba'	liatra klasowa 'Alba'	34	35
20	Lupinus 'The Chateau'	lubin 'The Chateau'	45	46
21	Nepeta 'Walker's Low'	kocimigła 'Walker's Low'	198	103
22	Paeonia lactiflora 'Sarah Bernhardt'	piwonia chinaska 'Sarah Bernhardt'	28	40
23	Perovskia atriplicifolia 'Blue Spire'	perowska tobodolistna 'Blue Spire'	110	80
24	Salvia nemorosa 'Caradonna'	szalwia omszona 'Caradonna'	238	149
TRAWY				
26	Calamagrostis brachytricha	trzcinnik krótkowłosowy	64	60
27	Miscanthus sinensis 'Little Kitten'	miskanit chiński 'Little Kitten'	7	4
28	Muhlenbergia capillaris	przyostnica włosowata	65	29
29	Stipa gigantea	ostnica olbrzymia	4	4
30	Stipa tenuissima 'Pony Tails'	ostnica cieniułka 'Pony Tails'	120	85
ROŚLINY CEBULOWE				
31	Allium 'Purple Sensation'	czosnek 'Purple Sensation'	90	60
32	Allium 'White Giant'	czosnek 'White Giant'	98	71
33	Fritillaria persica 'Adiyaman'	szachownica perska 'Adiyaman'	73	59
34	Tulipa 'Menton'	tulipan 'Menton'	168	110
35	Tulipa 'Pink Impression'	tulipan 'Pink Impression'	232	151

RABATA R2



Miasto Jelenia Góra
Pl. Fatuszowy 68
58-500 Jelenia Góra

CREOPROJECT Sp. z o.o.
ul. Stanisława Staszica 4a
50-221 Wrocław
tel. 605676214, tel+fax 071/ 7181618

angelika kuśmierczyk-jędrzak
ul. Rogowska 34/33, 54-440 Wrocław
tel. 600052076, e-mail: biuro@aplus.pl

Filip Jędrzak

SCHEMAT OBSADZENIA RABAT
RABATY R1 - R2

Data / Date: 10.2021 Skala/Scale: 1:50

Przeznaczony/Intended: PROJEKT WYKONAWCZY

Brzoza / Birch	Numer rabatu / Drawing Number	Realizacja / Realization
ZIELEN	Z-02	-