

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Demontaż parapetów zewnętrznych z kształtek ceramicznych
2. Demontaż stolarki okiennej
3. Montaż stolarki okiennej (pakiet okienny trzyszybowy) - wsp. $U \leq 0,9 \text{ W/ m}^2\text{K}$
4. Montaż stolarki wg. zasad ustalonych dla ciepłego montażu
5. Montaż rolet materiałowych wewnętrznych
6. Montaż aluminiowych parapetów zewnętrznych
7. Wykonanie obróbek ościeży wewnętrznych i zewnętrznych
8. Wywóz i utylizacja materiałów poremontowych

Przedmiar

Budynek Administracyjny- Stolarka okienna

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1 Roboty demontażowe				
1	KNR 4-04 0505/01	Rozebranie parapetów zewnętrznych z kształtek ceramicznych na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	27,92
2	KNR 4-04 0803/02	Demontaż stolarki okiennej - analogia	m2	84,22
3	Kalkulacja indywidualna	Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki	kpl	1
2 Roboty montażowe				
4	KNR 0-19 1023/10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni do 2,5m2	m2	84,22
5	KNR 2-02 0609/02	Montaż kształtek styrodurewych podparapetowych	m2	27,92
6	KNNR-W 2 0504/02	Montaż parapetów zewnętrznych aluminium	m2	27,92
7	KSNR 3 0604/05	Uzupełnienie tynków zewnętrznych szlachetnych cyklizowanych z mieszanek suchych średnio i drobnoziarnistych o powierzchni do 5m2 - ościeża zewnętrzne	m2	88,3
8	KSNR 2u1 W1301/04	Malowanie tynków zewnętrznych nakrapianych farbą akrylową - ościeża zewnętrzne	m2	88,3
9	KSNR 3 0602/01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kategorii III o powierzchni do 5m2 z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach ceramicznych, betonowych, - ościeża wewnętrzne	m2	88,3
10	KSNR 3 0605/04	Malowanie dwukrotne z przygotowaniem powierzchni ścian i sufitów farbą emulsyjną na wysokości do 5m od podłogi - ościeża wewnętrzne	m2	88,3
11	Kalkulacja indywidualna	Montaż rolet materiałowych wewnętrznych	m2	84,22