

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Modernizacja powodująca ulepszenie parametrów techniczno-użytkowych drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Maków nr ewidencyjny działki 252 w km 0+000-0+194		
1	Rozdział	Roboty przygotowawcze		
1.1	Element	Roboty przygotowawcze		
1.1.1	KNNR 1/111/2	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0,194
2	Rozdział	Roboty ziemne		
2.1	Element	Roboty ziemne		
2.1.1	KNNR 6/101/3	Koryta wykonywane mechanicznie koparkami, głębokość 30 cm, w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni wraz z odwozem nadmiaru urobku		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3,2*194+80	700,800000	
		RAZEM:	700,800000	m2 700,800
3	Rozdział	Wykonanie warstw konstrukcyjnych i nawierzchni		
3.1	Element	Wykonanie warstw konstrukcyjnych i nawierzchni		
3.1.1	KNNR 6/113/6	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna 0-31,5, łącznie po zagęszczeniu 15'cm, warstwa górna wykonywana rozścielaczem, zamknięta miałem żużlowym/kamiennym grubości 4 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3,2*194+80	700,800000	
		RAZEM:	700,800000	m2 700,800
3.1.2	KNNR 6/113/2	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna 0-63, po zagęszczeniu 20'cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3,2*194+80	700,800000	
		RAZEM:	700,800000	m2 700,800
4	Rozdział	Profilowanie pobocza		
4.1	Element	Profilowanie pobocza		
4.1.1	KNKRB 6 0101-06	Profilowanie poboczy - wykonanie opaski ziemnej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		194*0,3*2	116,400000	
		RAZEM:	116,400000	m2 116,400