

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Goczałkowice Zdrój remont łazienki		
1	Rozdział	Prace rozbiórkowe i demontażowe		
1.1	Element	Demontaż urządzeń sanitarnych		
1.1.1	Kalkulacja indywidualna	Demontaż urządzeń sanitarnych	kpl	1,00
1.2	Element	Prace demontażowe/rozbiórkowe		
1.2.1	KNRW 401/353/4	Wykucie z muru, ościeżnic o powierzchni do 2·m2	szt	4,00
1.2.2	KNR 202/1017/1	Analogia - skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne - demontaż	m2	4,60
1.2.3	KNRW 401/812/5	Rozebranie posadzek z płytek	m2	8,50
1.2.4	ZRE 18/155/1	Skucie posadzki o grubości do 5 cm	m2	2,75
1.2.5	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	39,30
1.2.6	KNR 401/713/1 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby - ściany nad płytkami i sufit	m2	16,35
1.2.7	KNR 401/212/3	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone - nadproża	m3	0,15
1.2.8	KNR 401/336/7	Wykucie bruzd poziomych w ścianach - pod montaż nowego nadproża	m	1,50
1.2.9	KNR 401/346/3	Wykucie gniazd w ścianach - pod montaż nowego nadproża	szt	2,00
1.2.10	Kalkulacja indywidualna	Demontaż akcesoriów haczyki/uchwyty	szt	14,00
1.2.11	KNR 1901/116/4	Usunięcie z budynku gruzu	m3	1,64
1.2.12	Kalkulacja indywidualna	Wywiezienie gruzu i pozostałości po pracach demontażowych wraz z utylizacją	kpl	1,00
2	Rozdział	Prace wykończeniowe		
2.1	Element	Instalacje wod-kan		
2.1.1	Kalkulacja indywidualna	Montaż nowej kanalizacji sanitarnej, instalacji ciepłej i zimnej wody. Montaż: - Grzejnik płytowy z głowicą termostatyczną x1 - Odpływ liniowy x1 - Umywalka pojedyncza z syfonem x2 - Usęp z deską sedesową i przyciskiem typu geberit x2 - Bateria umywalkowa x2 - Bateria natryskowa x1	kpl	1,00
2.2	Element	Wentylacja		
2.2.1		Wykonanie nowej wentylacji - wentylator kanałowy -1 szt, rury, kształtki -1 kpl, zawory wentylacyjne- 3 szt (nie obejmuje wyrzutni)	kpl	1,00
2.3	Element	Instalacje elektryczne		
2.3.1		Wykonanie nowej instalacji elektrycznej wraz z montażem lamp plafonów wpuszczanych w sufit podwieszany x 4 szt, kontakt x3, podłączenie wentylatorów	kpl	1,00
2.4	Element	Roboty budowlane		
2.4.1	NNRNKB 202/160/1	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	1,50
2.4.2	KNR BC 2/416/1	Wylewka samopoziomująca, warstwa wylewki grubości 10·mm, podłoże betonowe	m2	8,50
2.4.3	KNR BC 2/416/9	Wylewka samopoziomująca Soloplan·30, dodatek lub potrącenie za każdy następny 1·mm grubości warstwy k=10	m2	8,50
2.4.4	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie spadku pod prysznicem	kpl	1,00
2.4.5	KNR 14/2011/3 (1)	Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi - zabudowa GEBERIT	m2	2,40
2.4.6	DC 191/404/1	Izolacje i uszczelnienia z płynnej, elastycznej membrany hydroizolacyjnej, gruntowanie podłoża	m2	51,85
2.4.7	DC 191/404/3	Izolacje i uszczelnienia z płynnej, elastycznej membrany hydroizolacyjnej , warstwa gr. 2mm, powierzchnia pozioma	m2	8,50
2.4.8	DC 191/404/4	Izolacje i uszczelnienia z płynnej, elastycznej membrany hydroizolacyjnej , warstwa gr. 2mm, powierzchnia pionowa	m2	43,35
2.4.9	DC 191/404/5	Izolacje i uszczelnienia z płynnej, elastycznej membrany hydroizolacyjnej , wklejenie taśmy uszczelniającej	m	19,10
2.4.10	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome - pod ułożenie płytek	m2	8,50
2.4.11	KNR 12/1118/7	Posadzki płytowe gresowe - Gres mrozoodporny szklwiony Hektor 60 x 60 cm light grey	m2	8,50
2.4.12	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe - pod ułożenie płytek	m2	43,35
2.4.13	KNR 12/829/7	Licowanie ścian płytkami - Glazura Viesta 30 x 60 cm biały połysk	m2	43,35
2.4.14	KNR 14/2012/1	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, ruszt pojedynczy podwieszany	m2	9,15

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2.4.15	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome	m2	9,15
2.4.16	KNR 202/815/4	Gładź gipsowa dwuwarstwowa	m2	9,15
2.4.17	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome	m2	9,15
2.4.18	KNNR 2/1401/5	Malowanie tynków wewnętrznych farbą zmywalną lateksową 2-krotne	m2	9,15
2.4.19	KNNR 2/1104/2	Ościeżnice stała	m2	4,80
2.4.20	KNNR 2/1103/1	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne	m2	4,80
2.4.21	KNR 401/920/21	Założenie okuć, drzwiowych	szt	6,00
2.4.22	Kalkulacja indywidualna	Obróbka drzwi	szt	3,00
2.5	Element	Dostawa i montaż akcesoriów łazienkowych		
2.5.1	KNR 401/322/1	Dostawa i montaż - Poręcz łukowa stała 60cm PS-600CH CHROM	szt	2,00
2.5.2	KNR 401/322/1	Dostawa i montaż - Poręcz prosta 40cm PP-400CH CHROM	szt	4,00
2.5.3	KNR 401/322/1	Dostawa i montaż - Siedzisko prysznicowe uchylne bez oparcia	szt	1,00
2.5.4	KNR 401/322/1	Dostawa i montaż - Poręcz kątowa 90st 300x600 mm	szt	2,00
2.5.5	KNR 401/322/1	Dostawa i montaż - Uchwyt WC GoodHome Ormara	szt	2,00
2.5.6	KNR 401/322/1	Dostawa i montaż - haczyki Arva chrom	szt	2,00
2.5.7	KNR 401/322/1	Dostawa i montaż - Koszyk prostokątny chrom	szt	2,00
2.5.8	KNR 401/322/1	Dostawa i montaż - Lustro prostokątne Cooke&Lewis Dunnet 60 x 45 cm	szt	2,00
2.5.9	KNR 401/322/1	Dostawa i montaż - Drążek prysznicowy Nira regulowany 110-200 cm 20 mm chrom + zasłona	szt	1,00
2.6	Element	Prace dodatkowe		
2.6.1	Kalkulacja indywidualna	Wygradzenie części korytarza płytami OSB/prace porządkowe	kpl	1,00