




PRZĘKRÓJ A-A'



PRZĘKRÓJ B-B'



PRZĘKRÓJ C-C'



<b>A</b>	posadzka (grass)	posadzka betonowa-8cm zbrojona siatką
	izolacja 1x folia 0,3mm	izolacja 1x folia 0,3mm
	styropian EPS 100-12cm	styropian EPS 100-12cm
	izolacja 1x folia 0,3mm	izolacja 1x folia 0,3mm
	podkład betonowy C8/10-15cm	podkład betonowy C8/10-15cm
	podkład z piasku	podkład z piasku
<b>B</b>	folia 0,3mm	folia 0,3mm
	włna mineralna-30cm	włna mineralna-30cm
	siatka TERIVA 6,0-34cm	siatka TERIVA 6,0-34cm
	beton	beton
<b>C</b>	blacha powlekana trapezowa	blacha powlekana trapezowa
	izolacja 4x 5cm	izolacja 4x 5cm
	kontrblek 4 x 2,5cm	kontrblek 4 x 2,5cm
	membrana dachowa paroprzepuszczalna	membrana dachowa paroprzepuszczalna
	kontrblek 1x14	kontrblek 1x14
<b>D</b>	blacha powlekana trapezowa	blacha powlekana trapezowa
	izolacja 4 x 5cm	izolacja 4 x 5cm
	kontrblek 4 x 2,5cm	kontrblek 4 x 2,5cm
	membrana dachowa paroprzepuszczalna	membrana dachowa paroprzepuszczalna
	kontrblek 1x14	kontrblek 1x14
<b>E</b>	plyta dachowa PVD-PR-160mm	plyta dachowa PVD-PR-160mm
	siatka stalowa z 200 68/60/2	siatka stalowa z 200 68/60/2
	dźwignie stalowe	dźwignie stalowe
<b>F</b>	wykładzina spotowa systemowa gr. 2mm	wykładzina spotowa systemowa gr. 2mm
	posadzka betonowa zbrojona gr. 8cm	posadzka betonowa zbrojona gr. 8cm
	folia PE 0,3mm	folia PE 0,3mm
	styropian EPS 200-12cm	styropian EPS 200-12cm
	izolacja 1x folia 0,3mm	izolacja 1x folia 0,3mm
	podkład betonowy C12/15-15cm	podkład betonowy C12/15-15cm
	podkład z piasku	podkład z piasku

LEGENDA:

- elementy ścienne  
elementy projektowane

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY  
NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE, W PRZYPADKU STwierdzenia  
NIEZGODNOŚCI NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA.

UWAGA!

Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania  
osobom trzecim tego rysunku lub jego części, bez wyraźnego upoważnienia  
firmy Pracownia Architektoniczna ARCHIDUET (Dz. U. Nr. 24/1994, poz. 83 art. 115-116)

**ARCHIDUET** Pracownia architektoniczna "ARCHIDUET"  
ul. Białowa 4, 98-500 Sochaczew

Temat:	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej o Salę gimnastyczną wraz z częścią przebudową budynku		
Inwestor:	GMINA WISKITKI 98-315 Wiskitki, ul. Kosciuszki 1		
Autor opracowania:	mgr inż. arch. Agnieszka Włoczka upr. Nr MA/074/11		
Projektant:	mgr inż. arch. Agnieszka Włoczka upr. Nr MA/150/18		
Projektant sprawdzający:	mgr inż. arch. Agnieszka Włoczka upr. Nr MA/074/11		
Lokalizacja:	Miejsce: gm. Wiskitki, dz. nr ewid. 509 coło ewid. 0017 Miejsce: jeon. ew. 143805 Z. Wiskitki		Nr rys. A-04
Nazwa rysunku:	PRZĘKRÓJE A-A', B-B', C-C'		
Data: IV kwartał 2020r.	Forma: A3	SKALA: 1:100	Nr str.