

**KOSZTORYS INWESTORSKI****Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej  
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana okien  
ADRES INWESTYCJI : Czechosłowacka 109 B 2 m 11  
INWESTOR : Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.  
ADRES INWESTORA : 60-770 Poznań, ul. Matejki 57

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Leszek Mnich upr. bud.nr 25/89/PW  
DATA OPRACOWANIA : 13 czerwiec 2022

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen : 2 kw. 22 Informacja o cenach czynników produkcji RMS z narzutami (Promocja)

**NARZUTY**

Koszty pośrednie [Kp] .....	R+S
Zysk [Z] .....	R+S+Kp(R+S)
VAT [V] .....	8,00 % $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :  
Podatek VAT :  
Ogółem wartość kosztorysowa robót :

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
13 czerwiec 2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Wymiana okien drewnianych</b>					
1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników stalowych	m		
		3*1,00	m	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
2	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drenianych	m		
		3*1,00	m	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
3	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		3	szt.	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
4	KNR 0-19 1023-06	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielných z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2 - dwa okna w pokoju	m <sup>2</sup>		
		3*0,95*1,40	m <sup>2</sup>	3,990	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,990</b>
5	KNR 4-01 0920-02 analogia	Montaż nawiewnika higrosterowalnego	szt.		
		3	szt.	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
6	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników wewnętrznych , długości ponad 1 m	szt		
		3	szt	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
7	KNR 2-02 0129-02 analogia	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m - parapet zewnętrzny	szt		
		3	szt	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
8	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m		
		3*(2*1,55+0,95)	m	12,150	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,150</b>
9	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		poz.8*0,15	m <sup>2</sup>	1,822	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,822</b>
10	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		poz.9	m <sup>2</sup>	1,822	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,822</b>
11	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km	m <sup>3</sup>		
		1,0	m <sup>3</sup>	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
12	Kalkulacja własna w/g opłat za utylizację	Opłata za utylizację na wysypisku	m <sup>3</sup>		
		1,0	m <sup>3</sup>	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>