

KOSZTORYS INWESTORSKI**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana okien
ADRES INWESTYCJI : Sikorskiego 7 m 12
INWESTOR : Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : 60-770 Poznań, ul. Matejki 57

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Leszek Mnich upr. bud.nr 25/89/PW
DATA OPRACOWANIA : 13 czerwiec 2022

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : 2 kw. 22 Informacja o cenach czynników produkcji RMS z narzutami (Promocja)

NARZUTY

Koszty zakupu doliczane do cen jednostkowych M	0,00 %
Koszty pośrednie [Kp]	R+S
Zysk [Z]	R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	8,00 % $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :
Podatek VAT :
Ogółem wartość kosztorysowa robót :

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
13 czerwiec 2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Wymiana okien drewnianych					
1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników stalowych	m		
		0,6+1,50+0,50	m	2,600	
				RAZEM	2,600
2	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drenianych	m		
		0,75+1,60+0,60	m	2,950	
				RAZEM	2,950
3	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		1,60*1,95	m ²	3,120	
				RAZEM	3,120
4	KNR 0-19 1023-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 poz.3	m ²		
			m ²	3,120	
				RAZEM	3,120
5	KNR 4-01 0920-02 analogia	Montaż nawiewnika higrosterowalnego	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
6	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników wewnętrznych , długości ponad 1 m	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNR 2-02 0129-02 analogia	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m - parapet zewnętrzny	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm (2*1,95+1,60)+(2*0,95+0,75)+(2*1,95+0,50)	m		
			m	12,550	
				RAZEM	12,550
9	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku poz.8*0,20	m ²		
			m ²	2,510	
				RAZEM	2,510
10	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.9	m ²		
			m ²	2,510	
				RAZEM	2,510
11	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km (poz.3*0,15)+(0,71*0,15)+(0,97*0,15)	m ³		
			m ³	0,720	
				RAZEM	0,720
12	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
13	KNR 0-19 1023-05	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielných z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2 (0,75*0,95)+(0,50*1,95)	m ²		
			m ²	1,688	
				RAZEM	1,688
14	KNR 2-02 0129-01	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości do 1 m - parapetów wewnętrznych	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
15	KNR 2-02 0129-01 analogia	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości do 1 m - parapet zewnętrzny	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000