

Przedmiar

Oczyszczalnia Ścieków w miejscowości Mikołajki Pomorskie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 5-08 0215/01	Układanie na gotowych linkach nośnych z mocowaniem za pomocą zapinek z taśmy przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej o przekroju żył Cu do 6mm ² - YKY 5x6mm ²	m	7
2	KNR 5-08 0214/01	Układanie przewodów w korytkach o przekroju do 6mm ² - YKY 5x6mm ²	m	40
3	KNR 5-08 0215/01	Układanie na gotowych linkach nośnych z mocowaniem za pomocą zapinek z taśmy przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej o przekroju żył Cu do 6mm ² - FTPw 4x2x0,5	m	7
4	KNR 5-08 0214/01	Układanie przewodów w korytkach o przekroju do 6mm ² - FTPw 4x2x0,5	m	40
5	KNR 5-08 0608/07	Układanie bednarki o przekroju do 120mm ²	m	45
6	KNR 5-08 0301/03	Osadzenie kołków plastikowych w podłożu betonowym	szt	90
7	KNR 5-08 0701/02	Przykręcenie na gotowym podłożu konstrukcji wsporczycho ciężarze do 1kg do ściany - 2 mocowania	szt	45
8	KNR 5-08 0705/07	Przykręcenie do gotowych otworów korytek kablowych	m	45
9	KNR 5-08 0705/09	Przykręcenie pokryw do korytek kablowych	m	45
10	KNR 5-08 0214/01	Układanie przewodów w korytkach o przekroju do 6mm ² - Olflex Classic 110 CY Black 4G2,5mm ²	m	28
11	KNR 5-08 0214/01	Układanie przewodów w korytkach o przekroju do 6mm ² - YKY 4x1,5mm ²	m	140
12	KNR 5-08 0214/01	Układanie przewodów w korytkach o przekroju do 6mm ² - Olflex Classic 110 Black 2G1mm ²	m	140
13	KNR 5-08 0214/01	Układanie przewodów w korytkach o przekroju do 6mm ² - YKY 3x1,5mm ²	m	95
14	KNR 5-08 0214/01	Układanie przewodów w korytkach o przekroju do 6mm ² - UNITRONIC BUS PB 1x2x0,64mm ²	m	45
15	KNR 7-08 0103/01	Montaż przepływomierza	układ	1
16	KNR 7-08 0103/01	Montaż układu do pomiaru tlenu	układ	1
17	KNR 7-08 0103/01	Montaż układu do pomiaru REDOX	układ	1
18	KNR 5-08 0303/03	Montaż puszek z tworzywa sztucznego	szt	10
19	KNR 7-08 0103/02	Montaż sond pomiaru poziomu	układ	1
20	KNR 7-08 0402/02	Montaż układów sygnalizacji z zastosowaniem łącznika pływakowego	układ	1
21	KNR 5-08 0113/01	Montaż rur ochronnych z PCV o średnicy 50mm	m	6
22	KNR 5-14 0101/06	Dostawa rozdzielnicy RG	szt	1
23	KNR 5-14 0101/06	Dostawa rozdzielnicy PG	szt	1
24	Kalkulacja indywidualna	Podłączenie urządzeń elektrycznych	kpl	1
25	Kalkulacja indywidualna	Pomiary elektryczne	kpl	1
26	Kalkulacja indywidualna	Wpięcie i parametryzacja istniejącego agregatu	kpl	1
27	Kalkulacja indywidualna	Dostawa komputera do stanowiska dyspozytorskiego	kpl	1
28	Kalkulacja indywidualna	Oprogramowanie sterownika	kpl	1
29	Kalkulacja indywidualna	Oprogramowanie SCADA wraz z osprzętem	kpl	1
30	Kalkulacja indywidualna	Dostawa komputera	kpl	1
31	Kalkulacja indywidualna	Rozruch oczyszczalni	kpl	1
32	Kalkulacja indywidualna	Instrukcje i szkolenie	kpl	1