

WYKONAWCA.....
(pieczęć Wykonawcy)**ZAMAWIAJĄCY**Rejonowy Zarząd Infrastruktury
ul. Bolesława Chrobrego 7
65-043 Zielona Góra**FORMULARZ CENOWY****Remont ogrodzenia zewnętrznego zlokalizowanego przy al. Niepodległości 34
w Zielonej Górze**

Lp.	Zakres prac / robót	J.m.	Poszczególne Ilość	Cena jednostkowa netto (zł)	Wartość netto (zł)
1	OGRODZENIE ZEWNĘTRZNE				
1	Ogrodzenie panelowe zewnętrzne zbudowane z słupków z rury zamkniętej prostokątnej 70x50x3 mm nasadzonej na istniejącej słupki ogrodzeniowe 60x40x3 w rozstawie co 2,57m i paneli zgrzewanych z prętów stalowych o oczku 50x200 z usztywniającymi przegięciami wysokości 2,04m.	m	70,3		
2	1 Brama o szerokości w świetle 4,15m + odcinek 0,8m ogrodzenia wykonana na wzór historyczny z grotami , wewnętrznymi i zdobieniami wysokości w najniższym punkcie 2m. Wszystkie elementy ocynkowane i malowane farbą proszkową na kolor grafitowy. Słupki bramy nakładane i skręcane z istniejącymi słupami z rury okrągłej. . Do skrzydeł bram i ogrodzenia przykręcony panele z drutu ocynkowanego i malowanego na kolor grafitowy	kg	400		
2	ROZBIÓRKI				
3	Rozbiórka ogrodzenia zewnętrznego wraz z bramą- rozbiórka paneli z drutu , rozbiórka bramy z wyłączeniem słupów	m	70		
4	Rozbiórka ścian z cegieł na zaprawie cementowej	m ³	1,875		
5	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	t	3,56		
6	Koszt utylizacji gruzu	t	3,56		
7	Wywiezienie złomu stalowego samochodami samowyładowczymi na odległość 18 km do magazynu w Czerwieńsku	t	1		
Ogółem NETTO					
Podatek Vat 23%					
Ogółem BRUTTO					

.....
podpis i pieczęć Wykonawcy