

**Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.
w Jeleniej Górze**

ul. Wolności 145, 58-500 Jelenia Góra
tel. 75 76 48 736, fax 75 76 48 864



adres strony internetowej: mzk.jgora.pl
e-mail: przetargi@mzk.jgora.pl

**przeprowadza szacowanie wartości zamówienia na:
„Remont ogrodzenia przy ul. Wolności 145 w Jeleniej Górze”**

I. Przedmiotem szacowania wartości zamówienia jest:

Remont wraz z rozbiórką, utylizacją oraz dostawą i montażem nowego ogrodzenia na terenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze przy ul. Wolności 145 w Jeleniej Górze .

II. Informacje dotyczące zakresu zamówienia:

Zamówienie stanowi remont ogrodzenia terenu. Łączna długość remontowanego odcinka ogrodzenia to około 150 m. Istniejące betonowe ogrodzenie musi zostać rozebrane i zutylicowane. W miejscu gdzie znajduje się fundament starego ogrodzenia należy go rozebrać celem zainstalowania nowego fundamentu.

W przypadku łączenia remontowanego ogrodzenia z już istniejącym gdzie użyty jest skrócony panel ogrodzeniowy należy tak wykonać łączenie żeby tylko jeden z paneli był skrócony, nie dopuszcza się użycia dwóch paneli skróconych obok siebie.

1. Do ogrodzenia należy zastosować fundament betonowy (cokół) o wysokości 300 mm wykonany z elementów prefabrykowanych o wzorze zgodnym z użytym przy istniejącym w spółce ogrodzeniu. Prefabrykowane powinny być również łączniki narożna, proste i końcowe. Łączna wysokość płotu wraz z fundamentem to 2200mm.
2. Należy zastosować panele ogrodzeniowe wykonane z ocynkowanych prętów stalowych, zgrzewanych o średnicy pręta poziomego-podwójnego 6mm(podwójne usztywnienie) i średnicy pręta pionowego 5 mm.



* Dotychczas do wykonania ogrodzenia zamawiającego Wykonawcy wykorzystywali panele i komponenty ogrodzeniowe firmy Wiśniowski VEGA 2D SUPER.

3. Mocowanie paneli do słupów konstrukcyjnych ocynkowanymi obejmami metalowymi skręcanymi śrubami zrywalnymi z łbem okrągłym.
4. Słupy ogrodzeniowe(konstrukcyjne) o przekroju kwadratowym 60/60mm i grubości ścianki min. 3 mm. Wysokość słupów 2900 mm lub dłuższe zapewniające stabilność konstrukcji. Wysokość słupa dobrana do wysokości panelu ogrodzeniowego i przyjętego systemu montażu w fundamencie. Fundamenty betonowe do słupów o wymiarach min. 250/250mm a przy słupach narożnych min 400/400mm. Każdy słup zakończony kapturkiem z mrozoodpornego, termoplastycznego tworzywa sztucznego odpornego na promienie UV.
5. Kolorystyka całego ogrodzenia jednolita – ocynk.
6. Termin wykonania zamówienia: 30 dni
7. Wymagany okres gwarancji: min 24 miesiące.
8. Zdjęcia poglądowe obecnego stanu ogrodzenia stanowią załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu szacowania wartości zamówienia.

III. Wstępną wycenę/szacowaną wartość przedmiotu zamówienia, zgodnie z określonym w pkt.2 zakresie, prosimy przesłać za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/mzk_jgora lub na adres e-mailowy przetargi@mzk.jgora.pl w terminie do 07.08.2023 r. do godz. 11:00.

IV. Wycenę należy sporządzić w kwocie netto oraz brutto.

V. Informujemy, że w celu sporządzenia wyceny przedmiotowego zadania jest możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w dni robocze w godzinach 8:00-14:00. W przypadku zamiaru przeprowadzenia wizji lokalnej termin należy ustalić z Kierownikiem Zajezdni Panem Grzegorzem Kapelukiem tel. 539 963 352.

- VI. Informujemy, iż niniejsza procedura szacowania wartości zamówienia nie stanowi zaproszenia do składania ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i nie stanowi podstawy do zawarcia **umowy a tym samym udzielenia zamówienia** i nie stanowi części procedury udzielania zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.
- VII. Jednocześnie Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. w Jeleniej Górze informuje, że przesłane informacje będą stanowiły jedynie element szacowania wartości przedmiotu zamówienia i nie będą stanowiły podstawy do zawarcia umowy.
- VIII. W przypadku pytań dotyczących sporządzenia wyceny prosimy o kontakt za pośrednictwem platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/mzk_jgora lub przez adres e-mail przetargi@mzk.jgora.pl

Jelenia Góra, 28 lipca 2023 r.