MOST - STAN PROJEKTOWANY
skala 1:50





PRZEKRÓJ POPRZECZNY skala 1:25
STAN PROJEKTOWANY



REMONT CZĘŚCI PRZEJEZDOWEJ MOSTU

- wykonanie wstępnej weryfikacji(wg na pasie oraz wykonanie nadbudowy wspornikiów wraz z kopami chodnikowymi i elementami wspornymi pod urządzenia obce
- ułożenie izolacji nawierzchni na pasie
- regulacja wysokościowa krzewnikiów dojazdowych
- ułożenie nawierzchni na pasie
- ułożenie warstwy izolacja-nawierzchni na bazie żywic epoksydowo poliuretanowych p.p. - 6mm na nadwodowierzchni wspornikach
- regulacja wysokościowa nawierzchni na chodniku
- wbudowanie baterii energochłonnych na moście

REMONT SPODNI PRZĘSŁA ORAZ PODPÓR

- odbicie luźnych fragmentów betonu, oczyszczenie powierzchni betonowych metodą (dźwigary, przyczółki, ściyzka, wsporniki) metodą strumieniowo-ścierną
- iniekcja rys (spękań)
- naprawa użytków betonu za pomocą zapraw i zatonu PCC po uprzednim zabezpieczeniu skorodowanego zbrojenia
- zabezpieczenie środkami do powierzchniowej ochrony betonu powierzchni (dźwigarch ze powierzchnim)
- oczyszczenie i zabezpieczenie łożysk stalowych
- wprowadzenie, umocnienie stopy materacami gabionowymi (w zakresie budowy nowej studki)
- oczyszczenie korytka cieku przed, pod i za obiektem

PARAMETRY TECHNICZNE	
ROZPIĘTOŚĆ PRZĘSŁA	17,90m
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA OBIEKTU	21,70m
KĄT SKOŚCIOWANIA Z PRZESZKODAMI:	
RZEKA	~81°
SZEROKOŚĆ JEZDNI (Z OPASKAMI)	7,00m
SZEROKOŚĆ CHODNIKA	1,56m
SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA	10,2m
KLASA OBCIĄŻENIA	C wg PN-85/S-10030

ZAMAWIAJĄCY:	GMINA MIEJSKA PRUSZCZ GDAŃSKI UL. GRUNWALDZKA 20, 83-000 PRUSZCZ GDAŃSKI		
WYKONAWCA:	ANDRZEJ NAGÓRSKI, 83-000 ROTMANKA UL.PRUSZOWSKIEGO 1A KLIK M.11		
TEMAT:	PRZEBUDOWA DROGI WLOTOWEJ DROGOWEJ nr 1, SKRZYŻOWANIE W PRUSZCZU GDAŃSKIM Z PRZEJŚCIEM NOWEJ DROGOWEJ - WEZEŁ PRZEJAZDOWY DOPRAWA DROGOWA - ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW MOSTOWYCH, BUDOWA NOWYCH OBIEKTÓW MOSTOWYCH, BUDOWA NOWYCH ZJAZDÓW, ZATOKI AUTOBUSOWEJ, ZAGŁĘBIENIE ZATOKI AUTOBUSOWEJ, ROZBIÓRKA NOWYCH ZJAZDÓW