

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Wykonanie utwardzenia oraz instalacji elektrycznej przy Domu Kultury i OSP w Wygnance		
1	Rozdział	Etap I		
1.1	Element	Roboty drogowe		
1	KNNR 6/101/3 (1)	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 30`cm, kategoria gruntu II-VI, równiarka + walec wibracyjny		
	Wyliczenie ilości robót:			
		5,12*5,12+1,62*10,9+3,3*4,62+9,62*4,82		105,487
		RAZEM:		105,487
			m2	105,49
2	KNNR 6/104/1 (1)	Warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie), grubość po zagęszczeniu 10`cm, walec wibracyjny		
	Wyliczenie ilości robót:			
		5*5+1,5*10,9+3,3*4,5+9,5*4,7		100,850
	Minus palenisko	3,14		3,140
		RAZEM:		103,990
			m2	103,99
3	KNR 202/102/2	Ściany paleniska z kamienia polnego		
	Wyliczenie ilości robót:			
		6,28*0,4*0,2		0,502
		RAZEM:		0,502
			m3	0,50
4	KNNR 6/404/1	Obrzeża betonowe, 20x6`cm, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową		
	Wyliczenie ilości robót:			
		4,7+9,62+4,7+6,4+5+5,12+5+3,56+10,9		55,000
		RAZEM:		55,000
			m	55,00
5	KNNR 6/111/1 (1)	Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 20`kg/m2, warstwa po zagęszczeniu 10`cm	m2	103,99
6	KNNR 6/502/2 (2)	Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6`cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa	m2	103,99
7	KNR 201/202/3	Wywiezienie nadmiaru ziemi z terenu budowy na odległość do 1 km		
	Wyliczenie ilości robót:			
		105,49*0,3		31,647
		RAZEM:		31,647
			m3	31,65