

PWK/TN/6878/2022

Legionowo 14.09.2022r.

**SIGMA BUDOWNICTWO – MATEUSZ SIKORSKI
NOWE KOZIMINY 17
09-100 PŁOŃSK**

Dotyczy: regulacji wysokościowej urządzeń infrastruktury podziemnej w ulicy Sienkiewicza w Legionowie.

W nawiązaniu do wniosku złożonego dnia 08.09.2022r. Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o. o. informuje, że w dokumentacji projektowo – kosztorysowej zakresu robót należy przewidzieć:

1. Regulację wysokościową uzbrojenia sieci wod-kan w pasie robót, do poziomu przyszłej nawierzchni drogi, z tolerancją wysokościową +/- 3mm., z zachowaniem zasad regulacji elementów armatury określonych stosownymi normami i przepisami,
2. W wyjątkowych przypadkach, przy braku innych rozwiązań należy na koszt Inwestora dokonać przebudowy istniejącej sieci wod-kan umiejscowionej w pasie robót, na podstawie wcześniej opracowanego i uzgodnionego projektu budowlano-wykonawczego.

Projekt budowlano – wykonawczy przebudowy ulicy należy przedłożyć w PW-K w min. 3-ch egzemplarzach, zawierających część opisową, rysunki z widoczną siecią i uzbrojeniem wod-kan oraz naniesionym planem przebudowy infrastruktury drogowej w skali 1:500, niezbędnymi profilami przekrojów w skali 1:100 i detalami roboczymi w skali 1:50.

Przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca lub Inwestor zobowiązany jest przedłożyć w siedzibie PW-K „Legionowo” Sp. z o. o.:

- **zlecenie dotyczące pełnienia nadzoru nad regulacją lub przebudową infrastruktury wod-kan,**
- **do wglądu zatwierdzony przez właściwy organ projekt organizacji ruchu,**
- **do zatwierdzenia technologii wykonania oraz harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie wykonana regulacja,**
- **uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty na znak bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, ewentualnie badania materiałów wykonane przez dostawców itp.) oraz przedstawić je do zatwierdzenia.**

Brak w/w dokumentów będzie podstawą do obciążenia Inwestora zadania za poniesione koszty ewentualnych awarii, spowodowanych robotami oraz przywróceniem infrastruktury wod-kan do poprzedniego stanu i sprawności w wyniku niewłaściwego wykonania zakresu robót.

Minimum 7 dni przed rozpoczęciem prac i 7 dni przed ich zakończeniem należy powiadomić



PW-K celem dokonania przeglądu stanu technicznego uzbrojenia i sporządzenia stosownych protokołów przy udziale Inwestora i Wykonawcy.


Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o. o. informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami:

- do kanalizacji sanitarnej nie wolno odprowadzać wód opadowych i roztopowych,
- wykonanie odwodnienia drogi i odprowadzanie wód opadowych oraz roztopowych dozwolone jest tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Urzędu Miasta Legionowo, który odpowiada za zagospodarowanie i odprowadzenie wód opadowych na terenie Legionowa.

Dodatkowe informacje dotyczące regulacji wysokościowej urządzeń infrastruktury podziemnej:

1. Przed rozpoczęciem robót budowlanych istnieje konieczność dokonania przeglądu stanu technicznego urządzeń infrastruktury podziemnej w obecności właściciela urządzeń.
2. Wykonanie robót budowlanych polegających na regulacji pionowej urządzeń wod-kan obejmuje:
 - roboty przygotowawcze tj. rozpoznanie stanu technicznego istniejącego oraz klasyfikacja możliwości wykorzystania dotychczasowych elementów uzbrojenia,
 - roboty wykonawcze tj. regulacja istniejącego uzbrojenia (nacięcie i/lub skucie/rozebranie istniejącej nawierzchni, zebranie i odrzucenie gruzu/asfaltu oraz jego zeskładowanie i zutylizowanie, demontaż włazu/kratki/skrzynki/obudowy, ułożenie i zagęszczenie betonu lub w przypadku włazu/kratki pierścienia dystansowego i odciążającego na zaprawie cementowej, osadzenie włazu/kratki/skrzynki/obudowy), zabudowa nowych elementów regulacyjnych (na podbudowie betonowej w przypadku elementów uzbrojenia sieci wodociągowej oraz pierścieni dystansowych i odciążających na zaprawie cementowej w przypadku elementów uzbrojenia sieci kanalizacyjnej). Wymagane jest aby elementy regulacyjne posiadały odpowiednią deklarację producenta pod kątem dopuszczenia do stosowania w infrastrukturze drogowej. Nie dopuszcza się stosowania grubych warstw zaprawy cementowej/kleju cementowego mogących powodować wykruszenia, spękania, w konsekwencji osiadanie zabudowanego elementu uzbrojenia infrastruktury podziemnej.
3. Zasyпки w obrębie regulowanych urządzeń należy wykonać równomiernie z jednakowych, dobrze zagęszczonych poziomych warstw gruntu.
4. Regulacja elementów uzbrojenia sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej podlegają odbiorowi przez przedstawicieli PW-K „Legionowo” Sp. z o. o. jako roboty zanikające i ulegające zakryciu. Kontrola jakości robót będzie polegać na pomiarach lokalizacji, równości, pionowości, spadków, szczelności oraz wysokości w stosunku do nawierzchni każdej kratki czy innego przykrycia oraz sprawdzeniu prawidłowości wykonania zasypek ww. uzbrojenia.
5. W trakcie wykonywanych robót należy zapewnić możliwość stałej eksploatacji infrastruktury wod-kan.

PROKURENT


mgr inż. Piotr Zberowski