

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : KPP Maków Mazowiecki - remont /wymiana wykładzin w pom. biurowych
ADRES INWESTYCJI : ul. Łąkowa 3, 06-200 Maków Mazowiecki
INWESTOR : Wojewódzka Komenda Policji z siedzibą w Radomiu
ADRES INWESTORA : 26-600 Radom ul. 11 Listopada 37/59

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Leszek Gut (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 23.06.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
23.06.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 56,46	m ² m ²	56,460	
				RAZEM	56,460
2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 56,46	m ² m ²	56,460	
				RAZEM	56,460
3	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe wraz z wywinieciem cokolika na ścianę 63,815	m ² m ²	63,815	
				RAZEM	63,815
4	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 63,815	m ² m ²	63,815	
				RAZEM	63,815