

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45200000-9		Podbudowa			
1 d.1	KNNR 6 0101-02	D.04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni 150.00*3.10	m ²		
				m ²	465.000	
					RAZEM	465.000
2 d.1	KNNR 1 0202-07	D.04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi 150.00*3.10*0.25	m ³		
				m ³	116.250	
					RAZEM	116.250
3 d.1	KNNR 6 0113-02	D.04.04.02	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm 150.00*3.10	m ²		
				m ²	465.000	
					RAZEM	465.000
4 d.1	KNNR AT-03 0202-01	D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m ² 150.00*3.10	m ²		
				m ²	465.000	
					RAZEM	465.000
2	45200000-9		Nawierzchnia			
5 d.2	KNNR 6 0309-02	D.05.03.05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S o grubości po zagęszczeniu 5 cm (warstwa ścieralna) 150.00*3.00	m ²		
				m ²	450.000	
					RAZEM	450.000
3	45200000-9		Pobocza			
6 d.3	KNNR 6 0113-05	D.06.03.01	Umocnienie poboczy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm 150.00*0.50*2	m ²		
				m ²	150.000	
					RAZEM	150.000