


Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0805-06		Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej 30.00*3.60	m ² m ²	 108.000	
					RAZEM	108.000
2	KNR 2-31 0101-01 0101-02		Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm 31.00*3.60 33.00*2.80	m ² m ² m ²	 111.600 92.400	
					RAZEM	204.000
3	KNR 2-31 0114-05		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm 31.00*3.60 33.00*2.80	m ² m ² m ²	 111.600 92.400	
					RAZEM	204.000
4	KNR 2-31 0308-01 0308-02		Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubości 15 cm 31.00*3.60 33.00*2.80	m ² m ² m ²	 111.600 92.400	
					RAZEM	204.000
5	KNR 4-01 0108-07		Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt kat. IV 31.00*3.60*0.30 33.00*2.80*0.30	m ³ m ³ m ³	 33.480 27.720	
					RAZEM	61.200
6	KNR 2-31 1406-03		Regulacja pionowa studzienek dla wjazdów kanałowych 1	szt. szt.	 1.000	
					RAZEM	1.000
7	KNR 2-02 0290-02		Przygotowanie i montaż zbrojenia przekrycie kanału kratą (11,00x0,60) m - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm 0.400	t t	 0.400	
					RAZEM	0.400




ZADANIE
ZAŁĄCZNIK 2

Załącznik do zgłoszenia z dnia 20/09/2022 RLIŚ.7011.4.2022 o zamiarze wykonania
robót budowlanych na dz. ew. nr 3677 obr. Muszyna, gm. Muszyna.

 - zakres objęty zgłoszeniem - drogi wewnętrzne

EURMISTRZ

dr Jan Golba



Dr. Jan Golba