

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

CPV

45332000-3

Nazwa inwestycji : REMONT POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY POSTERUNKU POLICJI W SZUMOWIE
Adres inwestycji : Szumowo ul. X X X lecia 5
Inwestor : Komenda Wojewódzka Policji
Adres inwestora : ul. Sienkiewicza 65, 15-003 Białystok
: Wydział Zaopatrzenia, Inwestycji i Remontów
: Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku
: 15-003 Białystok, ul. Sienkiewicza 65
Branża : Sanitarna
sporządził : STANISŁAW BIELENICA (sanitarna)
Data opracowania : 15.09.2016 r

Opracował:

Data opracowania
15.09.2016 r

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Instalacje sanitarne					
1	CPV 45332000-3	INSTALACJE WOD-KAN			
1.1		Instalacja kanalizacji sanitarnej			
1	KNNR 4 d.1. 0208-01 1	Rurociągi kanalizacyjne z PP o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		7	m	7.000	
				RAZEM	7.000
2	KNNR 4 d.1. 0208-03 1	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNNR 4 d.1. 0211-03 1	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PP o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNNR 4 d.1. 0211-01 1	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PP o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNNR 8 d.1. 0218-03 1	Wymiana ustępu z miską porcelanowa "kompakt"	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNNR 8 d.1. 0216-01 1	Wymiana umywalki porcelanowej z syfonem ze wspornikiem	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNNR 8 d.1. 0209-02 1	Wymiana trójnika z PCW o śr.75-110 mm uszczelnianego pierścieniami gumowymi na ścianie	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNNR 4 d.1. 0229-05 1	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce + szafka	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.2		Demontaż			
9	KNNR 8 d.1. 0222-07 2	Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianie	m		
		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNNR 8 d.1. 0222-04 2	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr.50-100 mm na ścianie	m		
		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNNR 8 d.1. 0108-01 2	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr.15-20 mm na ścianie	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
12	KNNR 8 d.1. 0128-04 2	Demontaż termy elektrycznej	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
1.3	CPV 45332000-3	Instalacja wodociągowa			
13	KNNR 4 d.1. 0106-01 3	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
14	KNNR 4 d.1. 0115-01 3	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
15	KNNR 4 d.1. 0115-08 3	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czepalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
16	KNNR 8 d.1. 0112-01 3	Wymiana zaworu z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNNR 4 d.1. 0140-01 3	Wodomierze skrzydełkowe domowe lub mieszkaniowe o śr. nominalnej 15 mm	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNNR 4 d.1. 0122-05 3	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych mieszkaniowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach stalowych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNNR 4 d.1. 0130-01 3	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
20	KNNR 4 d.1. 0137-02 3	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
21	KNNR 4 d.1. 0143-01 3	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 10 dm ³	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNNR 3 d.1. 0305-01 3	Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m ³		
		0.12	m ³	0.120	
				RAZEM	0.120
23	KNNR 8 d.1. 0407-02 3	Wymiana zaworu grzejnikowego o śr. 20 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNNR 8 d.1. 0407-01 3	Wymiana zaworu grzejnikowego o śr. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	INSTALACJE WOD-KAN				0.00
1.1	Instalacja kanalizacji sanitarnej				0.00
1.2	Demontaż				0.00
1.3	Instalacja wodociągowa				0.00
	RAZEM				0.00

Słownie: zero i 00/100 zł