

BRANKÓW -DZ. NR EW. 263-GM. WARKA
Przedmiar-Obmiar

L.p.	Opis / Przedmiar	Przedmiar	Jedn.
I	BRANKÓW DZ. NR EW.263 - GM. WARKA		
1	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach pod nawierzchnie placów postojowych.	0,12	ha
	Przedmiar: 0,12		
2	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi,poj.lyżki 0,60 m ³ ,z transportem urobku samochodami samowył.od 5-10t na odległość do 5 km,w gruncie kat. III, IV [(998+642):2] x 1,6 = 1312 m ³	1 312,00	m ³
	Przedmiar: 1 312,00		
3	Nakłady uzupełniające,za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1km,samochodami samowyład.5-10 t, przy przewozie po terenie lub drogach gruntowych, grunt kat. I-IV Obmiar Jw	1 312,00	m ³
	Przedmiar: 1 312,00 Mnozniki: R = 4,0000 S = 4,0000		
4	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp, wykopów wykonywanych ręcznie, grunt kategorii I-III 642 + (123 x 4,1) + (133 x 3) = 1545, m ²	1 545,00	m ²
	Przedmiar: 1 545,00		
5	Wykonanie z brzegu pojedynczej opaski z kieszki faszynowej o średnicy 20 cm 112	112,00	m
	Przedmiar: 112,00		
6	Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi sposobem ręcznym (123 x 4,1) + (133 x 3) = 903 m ²	903,00	m ²
	Przedmiar: 903,00		
7	Wykonanie narzutu kamiennego w płotkach na podkładzie z geowłókniny kraty płotka z faszyny wiklinowej 1,0x1,0 m.grunt kat. III (123 x 4,1) = 504,3 m ²	504,30	m ²
	Przedmiar: 504,30		
8	Umocnienie lini brzegowej narzutem z kamienia naturalnego luzem o gr. 15 cm , na podkładzie z geowłókniny separacyjnej. (133 x 3) = 399, m ²	399,00	m ²
	Przedmiar: 399,00		