

KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. przed m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|---|-------------------------------|--|----------------|----------|------------|---------|
| Przebudowa drogi powiatowej nr 1603 N (Czarny Piec) – Napiwoda | | | | | | |
| 1 | 45111200-0 | Roboty przygotowawcze | | | | |
| 1 d.1 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym km 0+020 - 0+408 | km | 0.388 | | |
| 2 d.1 | KNNR 1 0111-02 analogia | Inwentaryzacja powykonawcza | kpl. | 1.000 | | |
| 3 d.1 | KNNR 1 0111-02 analogia | Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas przebudowy wraz z jego zatwierdzeniem oraz wykonanie tymczasowej organizacji ruchu według projektu opracowanego przez Wykonawcę robót | kpl. | 1.000 | | |
| 4 d.1 | KNR AT-03 0102-01 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km | m ² | 32.000 | | |
| 2 | 45233340-4 | Podbudowa | | | | |
| 5 d.2 | KNNR 6 0108-02 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczną | t | 213.400 | | |
| 3 | Nawierzchnia | | | | | |
| 6 d.3 | KNNR 6 0309-02 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) | m ² | 2154.400 | | |
| 4 | 45000000-7 | Rowy i pobocze | | | | |
| 7 d.4 | KNR 2-31 1403-02 | Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 20 cm bez naruszania skarp rowu | m | 720.000 | | |
| 8 d.4 | KNNR 6 0112-04 | Pobocze z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 8 cm | m ² | 776.000 | | |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | | | | | | |
| Podatek VAT | | | | | | |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | | | | | | |

Słownie: