

Przedmiar

Budowa drogi wewnętrznej na działce nr 109/7 w m. Lichnowy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1 Roboty przygotowawcze				
1	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym Nr ST: D-01.01.01 (160)*0,001	km	0,16
razem			km	0,16
2 Roboty ziemne				
2	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości chodników, jezdni i zjazdów w gruncie kategorii I-IV - jezdnia, pobocza Nr ST: D-04.01.01 566+87+204+39	m2	896
razem			m2	896
3	KNR 2-31 0101/02 (dopłata 3x)	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm - dalsze 15 cm - jezdnia 566+39	m2	605
razem			m2	605
4	KNR 2-31 0101/02 (dopłata 2,4x)	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm - dalsze 12 cm - jezdnia	m2	87
5	KNR 2-31 0101/02 (dopłata 2x)	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm - dalsze 10 cm - pobocza	m2	204
6	KNR 2-01 0211/07	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - koparki o pojemności łyżki 0,60m3, grunt kategorii I-III Nr ST: D-02.00.01 $0,35*(566+39)+0,32*87+0,3*204$	m3	300,79
razem			m3	300,79
7	KNR 2-01 0214/04 (dopłata 3x)	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km samochodami samowładowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV - dalsze 3 km Nr ST: D-02.00.01 $0,35*(566+39)+0,32*87+0,3*204$	m3	300,79
razem			m3	300,79
8		Utylizacja gruntu na wysypisku Nr ST: D-02.00.01 $0,35*(566+39)+0,32*87+0,3*204$	m3	300,79
razem			m3	300,79
3 Podbudowy				
9	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV - jezdnia, pobocza Nr ST: D-04.01.01 566+87+204+39	m2	896
razem			m2	896
10	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm jezdnia, pobocza Nr ST: D-04.04.02 566+87+204+39	m2	896
razem			m2	896
11	KNR 2-31 0114/06 (dopłata 15x)	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm - dalsze 15 cm - pobocza	m2	204
4 Nawierzchnie				
12	KNR 2-25 0407/02	Wykonanie podsypki piaskowej pod nawierzchnie z płyt wielootworowych	m2	87
13	KNR 2-25 0407/03	Budowa nawierzchni z płyt wielootworowych ażurowych o powierzchni do 1,0m2	m2	87

Przedmiar

Budowa drogi wewnętrznej na działce nr 109/7 w m. Lichnowy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
14	KNR 2-25 0408/02	Wykonanie podsypki piaskowej pod nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych	m2	566
15	KNR 2-25 0408/04	Budowa nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni ponad 3,0m2	m2	566
16	KNR 2-31 0511/03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej, układane na podspyce cementowo-piaskowej	m2	39
5 Organizacja ruchu				
17	KNR 2-31 0702/02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm Nr ST: D-07.01.01	szt	4
18	KNR 2-31 0703/02	Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni ponad 0,3m2 Nr ST: D-07.01.01 4	szt	4
		razem	szt	4
6 Roboty wykończeniowe				
19	KNR 2-31 1406/03	Regulacja pionowa włączów kanałowych Nr ST: S-01.00.00	szt	5
20	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - pomiar powykonawczy Nr ST: D-01.01.01	km	0,16