
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45421112-2

Instalowanie ram okiennych

NAZWA INWESTYCJI: Wymiana stolarki okiennej w budynku dawnego Przedszkola nr 1 w Trzebnicy

ADRES INWESTYCJI: ul. 1-go Maja 6 , 55-100 Trzebnica

NAZWA INWESTORA: Gmina Trzebnica

ADRES INWESTORA: pl. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica

BRANŻE: OGÓLNOBUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: Stanisław Koszałko

DATA OPRACOWANIA: 26.06.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

26.06.2024

Data zatwierdzenia

Przedmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-------------------|---|--|------|---------|--------|
| PRZEDMIAR: | | | | | |
| 1 | | Wymiana stolarki okiennej | | | |
| 1.1 | | Parter | | | |
| 1 d.1.1 | KNR 0-19 0929-05 analogia | Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 | m2 | | |
| | O26 | 0,58 * 0,83 * 2 | m2 | 0,963 | |
| | | | | RAZEM | 0,963 |
| 2 d.1.1 | KNR 0-19 0929-07 analogia | Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.5 m2 | m2 | | |
| | O13 | 0,73 * 2,46 * 2 | m2 | 3,592 | |
| | | | | RAZEM | 3,592 |
| 3 d.1.1 | KNR 0-19 0929-11 analogia | Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 | m2 | | |
| | O8, O9, O10, O11, O12, O14 i O15 | 1,25 * 2,36 * 2 + 1,96 * 2,36 * 1 + 1,26 * 2,2 * 2 + 1,98 * 2,25 * 2 + 1,98 * 2,25 * 3 + 1,09 * 2,33 * 2 + 2,34 * 1,78 * 1 | m2 | 47,589 | |
| | | | | RAZEM | 47,589 |
| 1.2 | | Piętro | | | |
| 4 d.1.2 | KNR 0-19 0929-05 analogia | Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne drewniane o pow. do 1.0 m2 - owalne | m2 | | |
| | O22 | 1,03 * 0,717 * 1 | m2 | 0,739 | |
| | | fgfhfhf | | RAZEM | 0,739 |
| 5 d.1.2 | KNR 0-19 0929-09 analogia | Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne drewniane o pow. do 2.0 m2 | m2 | | |
| | O23 | 1,05 * 1,86 * 1 | m2 | 1,953 | |
| | | | | RAZEM | 1,953 |
| 6 d.1.2 | KNR 0-19 0929-08 analogia | Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne drewniane o pow. do 1.5 m2 | m2 | | |
| | O26a | 0,45 * 1,0 * 1 | m2 | 0,450 | |
| | | | | RAZEM | 0,450 |
| 7 d.1.2 | KNR 0-19 0929-11 analogia | Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne drewniane o pow. ponad 2.5 m2 | m2 | | |
| | O10, O16, O17, O18, O19, O20, O21-DZ3 i O24 | 1,26 * 2,2 * 2 + 1,06 * 1,86 * 2 + 1,4 * 1,99 * 1 + 2,78 * 2,1 * 2 + 2,33 * 2,1 * 2 + 2,6 * 2,0 * 1 + 1,3 * 2,1 * 1 + 1,25 * 2,755 * 1 + 2,31 * 2,38 * 1 | m2 | 50,607 | |
| | | | | RAZEM | 50,607 |
| 1.3 | | Poddasze | | | |
| 8 d.1.3 | KNR 0-19 0929-05 analogia | Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne drewniane o pow. do 1.0 m2 - owalne | m2 | | |
| | O22 | 1,03 * 0,717 * 1 | m2 | 0,739 | |
| | | | | RAZEM | 0,739 |
| 9 d.1.3 | KNR 0-19 0929-09 analogia | Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne drewniane o pow. do 2.0 m2 | m2 | | |
| | O25 | 0,96 * 1,01 * 4 | m2 | 3,878 | |
| | | | | RAZEM | 3,878 |
| 2 | | Wywóz i utylizacja gruzu | | | |
| 10 d.2 | | Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |