

PRZEDMIAR

Zadanie: **Remont odcinka drogi gminnej dojazdowej w m. Brojce
(przy cmentarzu)**

Branża: Roboty drogowe

Rodzaj: Inwestorski

BUDOWA: 1. droga gminna dojazdowa dz. nr 401/1 obr. 0008 Brojce od rejonu skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 105 w kierunku północnym

INWESTOR: **GMINA BROJCE**
ul. Długa 48
72-304 Brojce

Opracował: INFRASTRUKTURA DROGOWA Leszek Tymicz

15 – 03 – 2023 r.

Tabela elementów scalonych

Remont odcinka drogi gminnej dojazdowej dz. 401/1 obr. 0008 Brojce od rejonu skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 105 w kierunku północnym

L.p.	Nazwa	Wartość
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - roboty pomiarowe	
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - roboty rozbiórkowe	
	PODBUDOWY	
	ELEMNETY ULIC - krawężniki	
	NAWIERZCHNIE	
	Razem	

Przedmiar

Remont odcinka drogi gminnej dojazdowej dz. 401/1 obr. 0008 Brojce od rejonu skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 105 w kierunku północnym

L.p.	Podstawa opisu	Specyfikacja techniczna	Opis / Przedmiar	Ilość	Jedn.
A			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - roboty pomiarowe		
A.1	Analogia KNNR 0001 0111-0100	WO.00.00	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla dróg w terenie równinnym, wraz obsługą geodezyjną	0,051	km
B		DR - 01.02.04	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE- roboty rozbiórkowe		
B.1	KNNR 0006 0806-0100		Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej Krotność: 1,000	10,000	m
B.2	KNNR 0225 0408-0500		Rozebranie nawierzchni z płyt ażurowych o powierzchni do 3,0m2 na odkład Krotność: 1,000	129,000	m2
C			PODBUDOWY		
C.1	KNNR 0001 0202-0200	DR-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, poj. łyżki 0,15 m3, z transportem urobku samochodami samowylad. do 5 t, na odległość do 1 km, w gruncie kat. III - KORYTOWANIE Krotność: 1,000	75,675	m3
C.2	KNNR 0006 0103-0100	DR - 04.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, w gruntach kategorii II do IV Krotność: 1,000	252,250	m2
C.3	KNNR 0006 0113-0300	DR-04.04	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm Krotność: 0,750	252,250	m2
D			ELEMNETY ULIC - krawężniki		
D.1	Analogia KNNR 0006 0403-0300	DR - 06.01	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22 wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem z B-15 ,na podsypce cementowo piaskowej Krotność: 1,000	10,000	m
E			NAWIERZCHNIE		
E.1	KNNR 0006 0113-0300	DR-04.04	Nawierzchnia na poboczu z kruszywa łamanego 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm Krotność: 0,750	25,000	m2
E.2	KNNR 0225 0407-0200		Wykonanie podsypki piaskowej gr. 3- 5cm Krotność: 0,500	227,250	m2
E.3	KNNR 0225 0407-0300		Budowa nawierzchni z płyt ażurowych o powierzchni do 1,0 m2 Krotność: 1,000	227,250	m2