



Burmistrz
Miasta
Kościerzyna

WIZP.271.5.1.2025

Kościerzyna, dnia 8.03.2025r.

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn. Modernizacja kanalizacji deszczowej ul. 3 Maja – Szopińskiego w Kościerzynie

Zamawiający informuje, że otrzymał ze strony wykonawcy następujące zapytania, na które udziela odpowiedzi:

1. W celu przygotowania rzetelnej oferty, proszę o dołączenie profili kanalizacji deszczowej.

Zamawiający załącza profile kanalizacji deszczowej.

2. Wg PZT, do studni D8 (DN1200), mają być włączone trzy kanały $\phi 800$. Wg naszej opinii, nie jest możliwe wykonanie takiej studni. Proszę o rysunek techniczny wykonania.

Studnię D8 wykonać jako studnię DN 2500 (zgodnie z pozycją 9 przedmiaru robót).

3. Proszę o sprecyzowanie warstw konstrukcyjnych pod płyty wielootworowe i jumb. Czy utwardzenie tej drogi ma na celu spełnienie funkcji drogi dojazdowej, technicznej? Jeżeli tak, to proszę o wymagania co do nośności drogi.

Wg opinii geotechnicznej, tamtejsze tereny są nienośne, torfowe.

Na skarpach przewidzianych w dokumentacji projektowej do umocnienia należy ułożyć płyty wielootworowe o wym. 60x40x8 cm układane na podsypce piaskowej.

Drogę od separatora SP1 do wylotu kanalizacji deszczowej i dalej wzdłuż rowu wykonać z warstwy kruszywa łamanego 0/31,5 o grubości 20 cm.

4. Czy Zamawiający posiada projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót? Jeżeli nie, to czy Zamawiający przewiduje zamknięcie drogi na odcinkach D3, D6, D7?

Zamawiający nie posiada projektu tymczasowej organizacji ruchu. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić organizację ruchu na czas robót oraz uzyskać wszystkie niezbędne uzgodnienia. Jednocześnie Zamawiający przewiduje zamknięcie drogi na czas budowy kanalizacji deszczowej na odcinku D3 – D6.

Z upoważnienia Burmistrza

Daniel Młynarczyk
Zastępca Burmistrza