

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

NAZWA INWESTYCJI : Karczowanie drzew
ADRES INWESTYCJI : RADOM, UL. GARBARSKA
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu
ADRES INWESTORA : 26-600 Radom ul. 11 Listopada 37/59
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marcin Widerski (budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 30.10.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30.10.2017

Data zatwierdzenia

SPECJALISTA
Wydziału Inwestycji i Remontów
KWP z siedzibą w Radomiu

Marcin Widerski
upr. bud. Nr KI-82/96

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Karczowanie drzew ul. Garbarska					
1	Kalkulacja własna	Karczowanie drzew o śr, 56 -65 cm bez utrudnień , z pocięciem pnia na odcinki 40 cm., wywiezieni gałęzi 11.0	szt		
			szt	11.000	
				RAZEM	11.000
2	Kalkulacja własna	Karczowanie drzew o śr, 66-75cm bez utrudnień , z pocięciem pnia na odcinki 40 cm., wywiezieni gałęzi 9.0	szt		
			szt	9.000	
				RAZEM	9.000
3	Kalkulacja własna	Karczowanie drzew o śr, 76-100cm w warunkach utrudnionych przy użyciu podnośnika , z pocięciem pnia na odcinki 40 cm., wywiezieni gałęzi 5.0	szt		
			szt	5.000	
				RAZEM	5.000
4	Kalkulacja własna	Karczowanie drzew o śr, 101-130cm w warunkach utrudnionych przy użyciu podnośnika , z pocięciem pnia na odcinki 40 cm., wywiezieni gałęzi 2.0	szt		
			szt	2.000	
				RAZEM	2.000
5	Kalkulacja własna	Karczowanie drzew o śr, 101-130cm bez utrudnień , z pocięciem pnia na odcinki 40 cm., wywiezieni gałęzi 1.0	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
6	Kalkulacja własna	Karczowanie drzew o śr, 76-100 cm bez utrudnień, z pocięciem pnia na odcinki 40 cm., wywiezieni gałęzi 6.0	szt		
			szt	6.000	
				RAZEM	6.000

AT2 SPECJALISTA
Wydziału Inwestycji i Remontów
KWP z siedzibą w Radomiu
Marcin Wierski
upr. bud. Nr KI-82/96

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Wymiana opraw oświetlenia terenu.					
1	KNR 4-03 0615-01 z.o.3.1. 9901-5	Wymiana jednoramiennych wysięgników oświetlenia zewnętrznego o masie do 15 kg mocowanych na słupie - budowie o wys.do 12 m - Wysięgnik 1-ramienny mocowany na istniejącym słupie - 9 szt. Wysięgnik 1-ramienny mocowany na elewacji - 3 szt. 12	szt. szt.	 12.000	 12.000
2	KNR 4-03 0610-01 z.o.3.1. 9901-5	Wymiana opraw sodowych oświetlenia zewnętrznego na oprawy LED o mocy 100W - 1 lampa w oprawie - 1 oprawa na wysięgniku - budowie o wys.do 12 m 12	kpl.opr aw kpl.opr aw	 12.000	 12.000
3	KNR 4-03 0613-01 z.o.3.1. 9901-5	Wymiana przewodów w rurze na słupie lub w słupie przy wysokości latarni 7 m 9	m m	 9.000	 9.000
4	KNR 5-10 1001-04	Montaż tabliczek bezpiecznikowych w istniejącym słupie wraz z zabezpieczeniem 6A. 9	szt. szt.	 9.000	 9.000
				RAZEM	9.000

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki okiennej w budynku garażowym
ADRES INWESTYCJI : Radom ul. Galbarska
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu
ADRES INWESTORA : 26-600 Radom ul. 11 Listopada 37/59
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marcin Widerski (budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 18.10.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
18.10.2017

Data zatwierdzenia

SPECJALISTA
Wydziału Inwestycji i Remontów
KWP z siedzibą w Radomiu

Marcin Widerski
upr. bud. Nr KI-82/96

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Wymiana stolarki okiennej w budynku administracyjnym i garażowym					
1	KNR 4-01 0354-03 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2	szt.		
		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-01 0354-08 analogia	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		47.59	m ²	47.590	
				RAZEM	47.590
3	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		27.92	m	27.920	
				RAZEM	27.920
4	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (podokienniki)	m ²		
		9.77	m ²	9.770	
				RAZEM	9.770
5	KNNR 7- 701/0102	Montaż okien z PCV standardowych , białych z okuciami obwiedniowymi o współ. przenikania ciepła całego okna Uw>1,1 o pow. 0,60 m2	m ²		
		0.46	m ²	0.460	
				RAZEM	0.460
6	KNNR - 7 - 0701/ 0502	Montaż okien z PCV standardowych , białych z okuciami obwiedniowymi o współ. przenikania ciepła całego okna Uw>1,1 o pow. 2,0 m2	m ²		
		47.59	m ²	47.590	
				RAZEM	47.590
7	KNR 2-02 0506-0200 - analogia	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm- z blachy powlekanej	m ²		
		12.56	m ²	12.560	
				RAZEM	12.560
8	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m		
		66.83	m	66.830	
				RAZEM	66.830
9	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		42.32	m ²	42.320	
				RAZEM	42.320
10	KNR 4-01 0321-04	Obsadzenie podokienników lastrykowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		14.0	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
11	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		47.59	m ²	47.590	
				RAZEM	47.590
12	kalkulacja własna	Obsadzenie krat metalowych z prętów w ścianach z cegły	m ²		
		47.59	m ²	47.590	
				RAZEM	47.590
13	KNR 4-01 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		3.15	m ²	3.150	
				RAZEM	3.150
14	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	kalkulacja własna	Wykucie z muru świetlików metalowych oszklonych	szt.		
		8.0	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
16	kalkulacja własna	Zakup świetlików aluminiowych , stałych z przegrodą termiczną , oszklonych szybą zespoloną	m ²		
		12.96	m ²	12.960	
				RAZEM	12.960
17	KNNR 7 0506-0300	Montaż świetlików aluminiowych	m ²		
		12.96	m ²	12.960	
				RAZEM	12.960

przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNNR 7 0503-0842	Zakup i montaż drzwi aluminiowych zewnętrznych , przymykowych , wypełnionych , półpełnych dwuskrzydłowych ,z przegrodą termiczną 3.15	m ² m ²	3.150	
				RAZEM	3.150
19	KNNR 7 0503-0832	Zakup i montaż drzwi aluminiowych zewnętrznych , przymykowych , wypełnionych , półpełnych, jednoskrzydłowych ,z przegrodą termiczną	m ²		
				RAZEM	0.000

SPECJALISTA
Wydziału Inwestycji i Remontów
KWP z siedzibą w Radomiu
Marcin Widerski
 upr. bód. Nr KI-82/96

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowe ul. Garbarska
ADRES INWESTYCJI : RADOM, UL. GARBARSKA
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu
ADRES INWESTORA : 26-600 Radom ul. 11 Listopada 37/59
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marcin Widerski
(budowlana)

DATA OPRACOWANIA : 26.10.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
26.10.2017

Data zatwierdzenia

SPECJALISTA
Wydziału Inwestycji i Remontów
KWP z siedzibą w Radomiu

Marcin Widerski
upr. bud. Nr KI-82/96

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont dachu na budynku biurowym i garażowym					
1	KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa budynek biurowy - $24,0 \times 3,00 = 72,00 \text{ m}^2$ budynek garażowy - $34,0 \times 2,00 = 68,00 \text{ m}^2$ 140.00	m ² m ²	 140.000	
				RAZEM	140.000
2	KNR 4-01 0519-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa obm. jak poz. 1 140.00	m ² m ²	 140.000	
				RAZEM	140.000
3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku mur ogniowy bud. biurowy - $(24,0+14,0+14,0) \times 0,45 = 52,00 \text{ m}^2$ pas nadrynnowy bud. biurowy - $24,0 \times 0,25 = 6,00 \text{ m}^2$ mur ogniowy bud. garażowy - $(34,0+14,0+14,0) \times 0,45 = 62,00 \text{ m}^2$ pas nadrynnowy bud. garażowy - $34,0 \times 0,25 = 8,50 \text{ m}^2$ 128.50	m ² m ²	 128.500	
				RAZEM	128.500
4	KNNR 2 / 0504/0110 analogia	Wykonanie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy powlekanej gr. 0,50 i szer. w rozwinięciu do 25,0 cm. pas nadrynnowy bud. biurowy - $24,0 \times 0,25 = 6,00 \text{ m}^2$ pas nadrynnowy bud. garażowy - $34,0 \times 0,25 = 8,50 \text{ m}^2$ 14.50	m ² m ²	 14.500	
				RAZEM	14.500
5	KNNR2/ 0504/0120 - analogia	Wykonanie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy powlekanej gr. 0,50 i szer. w rozwinięciu ponad 25,0 cm. mur ogniowy bud. biurowy - $(24,0+14,0+14,0) \times 0,45 = 52,00 \text{ m}^2$ mur ogniowy bud. garażowy - $(34,0+14,0+14,0) \times 0,45 = 62,00 \text{ m}^2$ 114.00	m ² m ²	 114.000	
				RAZEM	114.000
6	KNNR-W 2 W0503-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewną wierzchniego krycia jednowarstwowe obm. jak poz 1 140.00	m ² m ²	 140.000	
				RAZEM	140.000
7	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² ściany - $[(5,60+4,20) \times 2] \times 2,80 = 54,80 \text{ m}^2$ 54.80	m ² m ²	 54.800	
				RAZEM	54.800
8	KNNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną lateksową z przygotowaniem powierzchni obm. jak poz. 14 54.80	m ² m ²	 54.800	
				RAZEM	54.800
9	KNNR 3 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach ściany - $5,60 \times 2,80 = 15,68 \text{ m}^2$ 15.68	m ² m ²	 15.680	
				RAZEM	15.680
10	KNNR 3 0602-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m ² z zaprawy cem.-wap. na ścianach ceramicznych, betonowych, z płyt wiórowo-cem., zagrunt. siatkach 15.68	m ² m ²	 15.680	
				RAZEM	15.680
11	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych posadzka - $5,60 \times 4,24 = 23,52 \text{ m}^2$ 23.53	m ² m ²	 23.530	
				RAZEM	23.530

przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
12	KNR 2-02 1113-02- analogia	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu wraz z kosztami wykładziny obm. jak .poz.18 23.53	m ² m ²	 23.530	 23.530
				RAZEM	23.530
13	KNR 2-02 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne drewniane 19.60	m m	 19.600	 19.600
				RAZEM	19.600
14	KNR 4-01 0736--0100	Rozebranie sufitu podwieszanego na stelarzu metalowym obm. jak poz, 19 23.53	m ² m ²	 23.530	 23.530
				RAZEM	23.530
15	KNNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm obm .jak poz 21 23.53	m ² m ²	 23.530	 23.530
				RAZEM	23.530
16	KNR 4-01 0526-06	Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć bud. biurowy - 24,00 mb bud. garażowy - 34 ,00 mb 58.00	m m	 58.000	 58.000
				RAZEM	58.000
17	KNR 4-01 0533-03	Naprawa obróbek blacharskich ,wyprostowanie i polutowanie drobnych uszkodzeń bud. biurowy - 24,00 * 0,50 = 12,00 m2 bud. garażowy - 34,00* 0,50 = 17,00 m2 29.00	m ² m ²	 29.000	 29.000
				RAZEM	29.000
18	KNR K-06 0303-0602- analogia	Mocowanie płyt OSB gr. 9 mm na ogniomurach bud. biurowy - (14,0+24,0+14,0)* 0,55 = 28,60 m2 bud. garażowy - (14,0+34,0+14,0)* 0,55 = 34,10 m2 62.70	m ² m ²	 62.700	 62.700
				RAZEM	62.700

SPECJALISTA
Wydziału Inwestycji i Remontów
KWP z siedzibą w Radomiu

Marcin Widorski
upr. bud. Nr KI-82/96

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		System sygnalizacji pożaru			
1	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane n.t. na betonie - 150	m		
d.1	0206-01		m	150.000	
				RAZEM	150.000
2	KNNR 5	Montaż centrali SSP 1	szt.		
d.1	0404-03		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR AL-01	Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu 10	szt.		
d.1	0401-01		szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
4	KNR AL-01	Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego 1	szt.		
d.1	0108-01		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR AL-01	Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 128 adresów 1	lin.		
d.1	0603-08		lin.	1.000	
				RAZEM	1.000

SPECJALISTA
Wydziału Inwestycji i Remontów
KWP z siedzibą w Radomiu
Waldemar Zysk
Waldemar Zysk
KL/305/87