

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Naprawa pokrycia dachów
INWESTOR : Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdrój
ADRES INWESTORA : Jastrzębie-Zdrój, Aleja Jana Pawła II
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Eugeniusz Pradela
DATA OPRACOWANIA : 05.07.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.07.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Wymiana pokrycia dachowego			
1 d.1	KNR 4-03 1138-02	Demonta wsporników odst. powych instalacji odgromowej na dachu płaskim na papie na drewnie lub płytach panelowych 65.00	szt. szt.	65.000	65.000
2 d.1	KNR 4-03 1140-07	Demonta przewodów uziemiających i odgromowych z linki mocowanych na dachu płaskim, lina 350.00	m m	350.000	350.000
3 d.1	KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa 2500.00	m ² m ²	2500.000	2500.000
4 d.1	KNR 4-01 0519-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa 2500.00	m ² m ²	2500.000	2500.000
5 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 60.00	m ² m ²	60.000	60.000
6 d.1	KNKRB 2 0503-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm 60.00	m ² m ²	60.000	60.000
7 d.1	KNR 0-22 0528-01	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - przygotowanie podłoża 2500.00	m ² m ²	2500.000	2500.000
8 d.1	KSNR 2 0503-03 analogia	Rynny dachowe z rur stalowych ocynkowanych, powlekanych 160.00	m m	160.000	160.000
9 d.1	KNNR 2 0506-03	Monta obróbek rur stalowych ocynkowanych, powlekanych 90.00	m m	90.000	90.000
10 d.1	KNR 0-22 0527-01	Krycie dachów papą termozgrzewalną dkd na podłożu betonowym 2500.00	m ² m ²	2500.000	2500.000
11 d.1	KNR 5-08 0604-03	Monta zwodów poziomych nienaprzężonych z prętów o r. do 10 mm na dachu płaskim pokrytym papą na betonie 350.00	m m	350.000	350.000
12 d.1	kalk. własna	Utylizacja odpadów (papa) 1.0	kpl. kpl.	1.000	1.000
13 d.1	kalk. własna	Koszt pracy podnośnika 1.0	kpl. kpl.	1.000	1.000
14 d.1		Wykonanie badania instalacji odgromowej 1.0	kpl. kpl.	1.000	1.000
15 d.1	KNR 2-15 0217-02	Monta czyszczaków na rurach spustowych 9.0	szt. szt.	9.000	9.000
				RAZEM	9.000