

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Demontaż instalacji odgromowej
2. Oczyszczenie połaci dachu
3. Demontaż obróbek blacharskich
4. Demontaż rur spustowych i rynien – do ponownego montażu
5. Miejscowa naprawa tynków kominów
6. Miejscowa naprawa pokrycia dachu
7. Wykonanie nowej instalacji odgromowej wraz z uziomem otokowym
8. Wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej
9. Wykonanie obróbek papowych
10. Montaż rur spustowych i rynien – z demontażu
11. Montaż nowych rur spustowych i rynien z blachy ocynkowanej
12. Wykonanie dwuwarstwowego pokrycia dachu papą termozgrzewalną – papa modyfikowana SBS, Osnowa poliestrowa min 250g/m², giętkość w niskiej temp. <= - 25 st. C, pływalność >= + 105 st. C
13. Wywóz i utylizacja materiałów poremontowych