

ŁOKIETKA 8 w Gorzowie Wlkp., - remont dachu

Identyfikator kosztorysu: ŁOKIETKA 8 - REMONT DACHU 2024

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 09.10.2024 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	Remont dachu		
1	KNR 2-02 1604-1 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 10 m wraz z czasem użytkowania 16,0*8,50+(11,30+4,60)*8,50	m2	271,15
			271,15
2	KNNR 2 1505-1 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych 16,0*8,50+(11,30+4,60)*8,50	m2	271,15
			271,15
3	KNNR 2 1506-1 Instalacje odgromowe rusztowania przyścienne o wys.do 20 m 16,0*8,50+(11,30+4,60)*8,50	m2	271,15
			271,15
4	KNR 4-04 901-6 Ustawienie leja zsykowego do papy i gruzu - analogia	m	7,00
5	KNR 4-04 901-7 Rozebranie leja zsykowego do papy i gruzu - analogia	m	7,00
6	KNR 4-01 535-8 Rozebranie murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (15,80+4,60+11,30)*0,25 pas nadrynnowy wiatrownice 9,50*0,35*3+(9,50+3,0)*0,35	m2	22,28
			7,93
			14,35
7	KNR 4-01 535-4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 16,0+11,30+4,60	m	31,90
			31,90
8	KNR 4-01 430-9 Rozbiórki elementów więźb dachowych - ławy kominiarskie metalowe do ponownego zamontowania 8,50+11,0	m	19,50
			19,50
9	KNR 4-01 519-4 Rozbiórka pokryć z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 16,0*9,50*2+4,60*5,0	m2	327,00
			327,00
10	KNR 4-01 519-5 Rozbiórka pokryć z papy na dachach drewnianych - następna warstwa 16,0*9,50*2+4,60*5,0	m2	327,00
			327,00
11	KNR 0-15 (IGM - na prawach norm zakładowych) 517-2 Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat 16,0*9,50*2+4,60*5,0	m2	327,00
			327,00
12	KNR 0-15 (IGM - na prawach norm zakładowych) 517-1 Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z membramy 16,0*9,50*2+4,60*5,0	m2	327,00
			327,00
13	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 517-4 Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy tytan-cynk półokrągłych o średnicy 15 cm 31,90	m	31,90
			31,90
14	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 546-2 Montaż lejów spustowych z blachy tytan-cynk	szt	4,00

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
15	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 546-3 Montaż narożników	szt	4,00
16	KNR 2-02 504-4 Pokrycie dachów dachówką karpiówką ceramiczną w koronkę /w kalkulacji ująć dachówki krawędziowe, gąsiory/ 16,0*9,50*2+4,60*5,0	m2	327,00
			327,00
17	KNR 2-15 209-6 Montaż dachówki - kominka wentylacyjnego - analogia	szt	2,00
18	KNR 4-01 416-1 Montaż ław kominowych metalowych z demontażu + nowe uchwyty - analogia	m	19,50
			19,50
19	KNR 4-01 416-1 Montaż drabinek śniegowych - analogia	m	31,90
			31,90
20	KNR 2-02 WACETOB 1016-7 Wyłaz dachowy	szt	1,00
21	KNR 2-02 507-1 Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy tytan-cynk pas nadrynnowy (16,0+4,60+11,30)*0,25	m2	7,98
			7,98
22	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 541-2 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm połączenie z dachem obok 9,0*0,50	m2	4,50
			4,50
23	KNR 4-01 108-13 Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi rozbieranych konstrukcji ceglanych na odl.do 1 km 168,50*0,03 168,50/0,32*0,04*0,06+1	m3	7,32
			5,06
			2,26
24	KNR 4-01 108-16 Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi rozbieranych konstrukcji - każdy następny 1 km bez względu na rodz.konstr. [S=9]	m3	7,32
25	KNR 2-15 1-1 Opłata za utylizację papy 327,0*0,018	t	5,89
			5,89
2 Przemuirowanie głowic kominowych			
26	KNR 4-01 535-8 Rozebranie murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku (0,60+1,00)*2*0,33 (0,70+1,20)*2*0,33 (0,60+0,60)*2*0,33 (0,65+0,65)*2*0,33 (0,70+1,40)*2*0,33 (0,70+1,40)*2*0,33 (0,70+1,40)*2*0,33 (0,60+1,40)*2*0,33	m2	8,06
			1,06
			1,25
			0,79
			0,86
			1,39
			1,39
			1,32
27	KNR 4-01 419-2 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m	szt	7,00

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	
28	KNR 4-01 310-1 Przemurowanie kominów z cegły klinkierowej pełnej kl. 35, objętość w jednym miejscu do 0.5 m3	m3	1,18	
	0,45*0,81*1,12			0,41
	0,38*0,38*1,12			0,16
	0,45*0,45*0,90			0,18
	0,38*1,26*0,90			0,43
29	KNR 4-01 310-2 Przemurowanie kominów z cegły klinkierowej pełnej kl. 35, objętość w jednym miejscu ponad 0.5 m3	m3	2,20	
	0,50*1,0*1,36			0,68
	0,50*1,26*1,44			0,91
	0,38*1,26*1,28			0,61
30	KNR 2-02 923-2 Spoinowanie ścian zaprawą cementową barwioną, wykonanie ręczne	m2	22,44	
	(0,45+0,81)*2*1,12			2,82
	(0,38+0,38)*2*1,12			1,70
	(0,45+0,45)*2*0,90			1,62
	(0,38+1,26)*2*0,90			2,95
	(0,50+1,00)*2*1,36			4,08
	(0,50+1,26)*2*1,44			5,07
	(0,38+1,26)*2*1,28			4,20
31	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 541-2 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm	m2	8,06	
	(0,60+1,00)*2*0,33			1,06
	(0,70+1,20)*2*0,33			1,25
	(0,60+0,60)*2*0,33			0,79
	(0,65+0,65)*2*0,33			0,86
	(0,70+1,40)*2*0,33			1,39
	(0,70+1,40)*2*0,33			1,39
	(0,60+1,40)*2*0,33			1,32
	32			KNR 4-03 1001-1 Wykucie bruzd mechanicznie dla obróbek blacharskich, podłoże z cegły
10,0+0,9+1,60+3+0,8+0,8+1,8+1+2,5+0,8+2,5+0,8+2,5		29,00		
33	KNR 2-02 515-4 Założenie pasów usztywniających z blachy powlekanej o szer. do 0.2 m	m	29,00	
34	KNR 2-02 WACETOB 616-6 Uszczelnienie obróbek blacharskich - asfaltem amerykańskim Gardner -	m	29,00	
	10,0+0,9+1,60+3+0,8+0,8+1,8+1+2,5+0,8+2,5+0,8+2,5			29,00
35	KNR 4-01 108-13 Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi rozbieranych konstrukcji ceglanych na odl.do 1 km	m3	1,85	
	0,79+1,06			1,85
36	KNR 4-01 108-16 Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi rozbieranych konstrukcji - każdy następny 1 km bez względu na rodz.konstr. [S=9]	m3	1,85	
37	KNR 2-15 1-1 Opłata za utylizację gruzu	t	3,33	
	1,85*1,8			3,33

----- Koniec wydruku -----