

KOLEJNOŚĆ WYKONANIA POKRYCIA STYROPAPĄ:

1. Oczyścić i usunąć nierówności z istniejącego pokrycia papowego.
2. Nanieść warstwę roztworu bitumicznego.
3. Ułożyć płyty styropapy i przymocować je łącznikami teleskopowymi.
4. Zgrzać papę podkładową.
5. Zgrzać papę nawierzchniową.

UWAGI:

1. W brzegowej strefie montażu styropapę do podłoża należy montować 6 łącznikami na 1 m^2, a w strefie wewnętrznej 3 łącznikami na 1 m^2.
2. Attykę na ścianie północnej, wschodniej i zachodniej nadmurować o 0,40 m, a następnie obłożyć obróbką blacharską.

- WERSJA II -

RZUT DACHU (POKRYCIE STYROPAPĄ)

Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe "MIASTOPROJEKT - DELTA" 45-355 Opole ul. 1 Maja 30.a			
obiekt:	WIELORODZINNY BUDYNEK MIESZKALNY		
inwestor:	GMINA MIKOŁÓW - MIKOŁÓW UL RYNEK 16		
temat:	PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU		
adres:	MIKOŁÓW UL BANDURSKIEGO 8		
projektant: mgr inż arch. Jan Gajda upr. nr 19/73/Op		podpis:	
branża: budowlana	skala: ——	data: 11.2019	nr rys. 5A