



A-A



B-B



E

Blacha stalowa	
Płatew stalowa	
Dźwigar stalowy	

F

Kostka brukowa	8 cm
Podsypka piaskowa	4 cm
Podbudowa	20 cm

A

Dachówka ceramiczna lub blachodachówka
Łata
Kontrłata
styropian min 25
Strop żelbetowy
tynek cem-wap

B

Kleпка/Panel
Pos. betonowa 6cm
Styropian twardy 6cm
Strop 24 cm
Tynk cem-wap 1,5 cm

C

Terakota
pos. betonowa 6cm
Styropian EPS 200 15 cm
izolacja 2xpapa lub folia
beton podkładowo-wyrównawczy C8/10 15 cm
podsyпка piaskowa
grunt rodzimy (nienaruszony)

D

Terakota
pos. betonowa 6cm
Styropian FS 15 15 cm
izolacja 2xpapa lub folia
beton podkładowo-wyrównawczy C8/10 15 cm
podsyпка piaskowa
grunt rodzimy (nienaruszony)

Obiekt	ROZBUDOWA STRAŻNICY		
Lokalizacja	PYZDRY DZ. NR EWID. 810/1, 812/1 I 811		
Branża	BUDOWLANA	Skala 1:100	Data 25.01.2022
Tytuł	PRZEKRÓJ A-A		Nr rys. A3
Autor	INŻ. KAZIMIERZ SZYMKOWIAK upraw. budowlane nr.128/87/Pw specjalność konstrukcyjno budowlana-konstrukcje budowlane BUD. JÓZEF TARCZEWSKI upraw. budowlane nr.2500/59 specjalność architektura i konstrukcje budowlane		Podpis
Opracował	MGR INŻ. JĘDRZEJ SZYMKOWIAK asystent projektanta		