



Żebra pod ścianki działowe równoległe do belek. Pod ściankami działowymi np. murowanymi z cegły, usytuowanymi równoległe do belek stropowych, należy wykonać wzmocnienie żebra stropowe. Wymaganie to nie dotyczy lekkich ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych w szkieletcie stalowym. Wzmocnione żebra stropowe mogą być wykonane przez ułożenie dwóch belek kratownicowych obok siebie lub przez wykonanie belki żelbetowej; belki żelbetowe i żebra wzmocnione należy obliczać na całkowity ciężar ścianki działowej. Wzdłuż wszystkich podpór stałych stropu ułożyć siatki zgrzewane płaskie lub zginane zgodnie z zaleceniami producenta.



ściana działowa piętra



Obiekt	ROZBUDOWA STRAŻNICY		
Lokalizacja	PYZDRY DZ. NR EWID. 810/1, 812/1 I 811		
Branża	BUDOWLANA	Skala 1:100	Data 25.01.2022
Tytuł	RZUT STROPU PARTERU		Nr rys. K8
Autor	INŻ. KAZIMIERZ SZYMKOWIAK upraw. budowlane nr.126/87/Pw specjalność konstrukcyjno budowlana-konstrukcje budowlane		Podpis
Opracował	MGR INŻ. JĘDRZEJ SZYMKOWIAK asystent projektanta		