

Szczuczyn, dnia 19.09.2023r.

Gmina Szczuczyn  
Plac 1000-lecia 23  
19-230 Szczuczyn

**RI.271.18.2023**

**Zainteresowani oferenci**

***Dotyczy postępowania pn. Rozbudowa z przebudową Zespołu Szkolno – Przedszkolnego o oddział żłobka wraz z przebudową kolidującą z inwestycją infrastruktury technicznej***

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021, poz. 1129 z późn. zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień i jednocześnie działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, wprowadza następujące zmiany do SWZ.

Pytanie 1. Zawracam się z prośbą o udostępnienie schematów Kontroli Dostępu oraz SSWiN.

**Odp. 1 Zamawiający udostępnia schemat instalacji SSWiN. Instalacja kontroli dostępu nie jest przewidziana w dokumentacji.**

Pytanie 2 Proszę o podanie szczegółów dot. ciepłomierza (rodzaj, przepływ, średnica).

**Odp. 2 Instalację wykonać zgodnie z planszą PT\_IS/14. W zakres nie wchodzi zakup i montaż ciepłomierza, a jedynie przygotowanie miejsca do jego ewentualnego montażu.**

Pytanie 3. Proszę o wyjaśnienie czy zadanie obejmuje zakup brodzików (2 szt.) na kanalizacji sanitarnej wewnętrznej.

**Odp. 3 Zadanie obejmuje zakup i montaż brodzików, oraz innych elementów tj. umywalek, baterii, kabiny gospodarczej, bojlerów, umywalki z szafka i ociekaczem, wentylatorów łazienkowych, systemowych ścian przesuwnych itp. niezbędnych do funkcjonowania obiektu.**

Pytanie 4. Proszę o wyjaśnienie jaką studnię przyjąć na kanalizacji deszczowej. Według SST ma być studnia tworzywowa dn 425, a wg profilu studnia betonowa dn 1000. Jeśli mają być studnie tworzywowe proszę o udostępnienie opisu i rysunku studni.

**Odp. 4 Zgodnie z dokumentacją projektową wg. profilu i rysunku PT\_ISZ/2.**

Pytanie 5. Proszę o wyjaśnienie czy wycena obejmuje płukanie oraz dezynfekcję przyłącza wodociągowego.

**Odp. 5 Wycena powinna obejmować wykonanie przyłącza, próby szczelności, płukanie, badanie bakteriologiczne wody.**

Pytanie 6. Proszę o wyjaśnienie jaką grubość podsypki zastosować na przyłączy wodociągowym.

**Odp. 6 Należy przyjąć wykonanie podsypki o śr. grubości 10 cm.**

Pytanie 7. Proszę o wyjaśnienie czy zadanie obejmuje próbę szczelności na zewnętrznej kanalizacji sanitarnej.

**Odp. 7 Tak zadanie obejmuje wykonanie prób szczelności i sporządzenia protokołów z przeprowadzonych prób.**

Pytanie 8. Proszę o wyjaśnienie jaką średnicę rur PVC zastosować na kanalizacji sanitarnej zewnętrznej. Według przedmiaru i opisu jest to dn 200, a wg profilu dn 160.

**Odp. 8 Kanalizację sanitarną wykonać wg. profilu Rys. PT\_ISZ/1.**

Pytanie 9. Proszę o udostępnienie badań gruntu ( rysunki z lokalizacją odwiertów oraz opis).

**Odp. 9 Zamawiający załączył dokumentację geologiczną.**

Pytanie 9. Jakie dokumenty odbiorowe wymagane będą przez zamawiającego?

**Odp. 9 Zamawiający wymagać będzie: atesty, certyfikaty i świadectwa dopuszczenia na wszystkie materiały, badania elektryczne, badania wydajności hydrantów, próby szczelności sieci, instrukcję p.poż obiektu, sporządzoną przez odpowiednie osoby, inwentaryzacje powykonawczą, badanie wody (bakteriologiczne), oznakowanie piktogramami.**

Pytanie 10. Czy w zakres wchodzi wyposażenie obiektu w meble i gaśnice?

**Odp. 10 Dostawa sprzętu i wyposażenia nie wchodzi w zakres zamówienia. Należy zakupić i zamontować gaśnice w ilości zgodnie z obowiązującymi przepisami.**

Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie.

Z poważaniem

Burmistrz Szczuczyna

Artur Kuczyński